

Numer sprawy Gpr.271.8.2025

Załącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót

Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa/remont stropu nad częścią budynku po dawnej szkole w Kobylu

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 202/1614/4	B.03.00.00	Analogia Daszek ochronny wraz vz drew. zabezpieczeniem ryzalitu	m2	41,71
1.2	KNR 401/535/2	B.01.00.00.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku iobórbek	m2	473,00
1.3	KNR 401/535/4	B.01.00.00.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,45
1.4	KNR 401/535/6	B.01.00.00.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,09
1.5	KNR 401/430/2	B.01.00.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk - deskowanie więźby	m2	446,27
1.6	KNR 401/350/7	B.01.00.00.	Rozebranie kominów	m	18,76
1.7	KNR 401/428/2	B.01.00.00.	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwypust-strop poddasza	m2	149,00
1.8	KNR 401/429/4	B.01.00.00.	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych-strop od spodu	m2	149,00
1.9	KNR 401/427/6	B.01.00.00.	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych-poddasze	m2	116,85
1.10	KNR 401/106/4	B.01.00.00.	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku-zasyпка stropu i kominy	m3	24,22
1.11	KNR 404/1103/2	B.01.00.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	24,26
1.12	KNR 401/816/6	B.01.00.00.	Rozebranie posadzek z parkietu wraz z listwami - do odzysku zabezpieczenie parkietu	m2	149,00
2	Naprawa stropu				
2.1	KNR 401/408/1	B.03.00.00	Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana -20% nie przewidziane dodatkowe roboty	m	27,72
2.2	KNR 401/408/1	B.03.00.00	Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana - dodatkowa belka 24x21	m	27,72
2.3	ORGB 202/2030/2	B.06.00.00.	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 2-warstwowe	m2	149,00
2.4	KNR 202/607/1	B.03.00.00	Analogia -folia paroizolacyjna	m2	149,00
2.5	KNR 202/613/3	B.03.00.00	Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - 20cm	m2	149,00
2.6	KNR 1901/410/10	B.03.00.00	Ułożenie legarów	m3	1,32
2.7	KNR 202/607/1	B.03.00.00	Analogia -folia paroizolacyjna	m2	149,00
2.8	KNBK 5/506/34	B.03.00.00	Analogia -Wykonanie pdłogi płyty wiórowo-cementowej 2,2cm	m2	149,00
3	Konstrukcja dachu				
3.1	KNR 401/412/3	B.03.00.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszowe -stara część dachu - naprawa łączenia dachów	m	7,00
3.2	KNR 202/407/6	B.03.00.00	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 -dodatkowe słupy	m3	0,53
3.3	KNR 202/408/5	B.03.00.00	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - doatkow krokwie - dach główny	m3	3,18
3.4	KNR 202/408/5	B.03.00.00	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - doatkow krokwie daszek	m3	0,81
3.5	KNR 202/409/5	B.03.00.00	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 -okna	m3	1,29

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość
3.6	KNRW 202/508/3	B.03.00.00	Analogia-pokrycie blachą płaską łączoną na felc	m2	473,00
3.7	KNRW 202/1016/5	B.07.00.00	Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2-oknaz U=1,3	m2	9,82
3.8	KNRW 202/1016/5	B.07.00.00	Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2-oknaz U=1,3 – oddymiające-2szt	m2	1,09
3.9	KNRW 202/1016/1	B.07.00.00	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 0,5 m2	m2	0,50
3.10	KNR 202/410/4	B.03.00.00	Ołacenie połaci dachowych łatami 30x50 mm cm-kontrłaty	m2	473,00
3.11	KNBK 7/303/4	B.03.00.00	Impregnacja materiałów drzewnych, powlekanie 2-krotne - zabezpieczenie ppoż - fobos 4	m2	1231,52
3.12	KNR 202/607/1	B.03.00.00	Analogia -membrana	m2	473,00
3.13	KNR 202/410/1	B.03.00.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej-całość	m2	473,00
3.14	KNR 202/613/3	B.08.00.00	Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - 30cm	m2	473,00
3.15	KNR 202/607/1	B.03.00.00	Analogia -folia paroizolacyjna	m2	473,00
3.16	ORGB 202/2030/2	B.06.00.00.	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe-płyta GKF	m2	473,00
3.17	ORGB 202/521/4	B.03.02.01	Analogia śniegołapy	szt	55,00
3.18	KNR 222/702/5	B.03.00.00	Ławy kominarskie	m	20,00
3.19	KNR 202/506/2	B.03.02.01	Obróbki gzymsu	m2	17,16
3.20	KNR 202/506/2	B.03.02.01	Obróbka kalenicy	m2	12,16
3.21	KNR 202/508/4	B.03.02.01	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	55,00
3.22	KNR 202/510/3	B.03.02.01	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm	m	40,10
4	Sciany i kominy				
4.1	KNR 202/506/2	B.03.00.00	Obróbki gzymsu	m2	17,16
4.2	KNNR 2/308/1	B.04.00.00	Analogia Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach, wieloprzewodowe-	m3	13,63
4.3	KNR 202/219/5	B.02.00.00.	Czapki kominowe	m2	2,75