
PRZEDMIAR ROBÓT Remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów i sekretariatu

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń administracyjnych, gabimetów, sekretariatu . PPP3 Katowice
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Szopienicka 58a
INWESTOR : Miasto Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2024

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Hanna Gąsior
Hanna Gąsior
Konstr.-bud. nr 666/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana wykładziny podłogowej w pokoju nr 10, 3, korytarz I i II piętro, pokój 8			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	<pokój 10> 14,62+<pokój 3 > 19,04+<pokój 8> 24,83 +<korytarz I i II p.> 14,65	m ²	73,140	
				RAZEM	73,140
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - posadzek	m ²		
d.1	202 1134-01	73,14	m ²	73,140	
				RAZEM	73,140
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	73,14	m ²	73,140	
d.1	1130-03				
				RAZEM	73,140
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. Wykładzina Heterogeniczna z warstwą ścierną 0,8 mm	m ²		
d.1	1123-02	73,14*1,1	m ²	80,454	
				RAZEM	80,454
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	73,14*1,1	m ²	80,454	
				RAZEM	80,454
2		Malowanie pokoju nr 10, 3, 8, 7 i korytarzy I i II piętro			
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w pokoju nr 10, 3, korytarzu I i II p, pokoju 8 i 7	m ²		
d.2	1204-08	54,42+65,44+113,50+28,4+55,76	m ²	317,520	
				RAZEM	317,520
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	14,6+19,04+33,7	m ²	67,340	
				RAZEM	67,340
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	14,6+19,04+33,7	m ²	67,340	
				RAZEM	67,340
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Armstrong	m ²		
d.2	1204-01	Krotność = 1,5 16,4+24,83	m ²	41,230	
				RAZEM	41,230
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe- ściany	m ²		
d.2	202 1134-02	39,6+46,4+79,8+28,4+55,76	m ²	249,960	
				RAZEM	249,960
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	39,6+46,4+79,8+28,4+55,76	m ²	249,960	
				RAZEM	249,960
12	kal własna	Wynoszenie mebli z 4 pokoi i wnoszenie po wykonaniu robót	kpl		
d.2		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg na korytarzach folią grubą oraz okien i drzwi	m ²		
d.2	1216-01	198	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-11	1,5	m ³	1,500	
d.2	0108-12				
				RAZEM	1,500

INSPEKTOR NADZORU

Anna Gajda
upr. konstr.-bud. nr 666/91