

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Ogrodzenie i oświetlenie na cmentarzu wiejskim w Ustjanowej Dolnej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025		
1	Element	Budowa ogrodzenia panelowego		
1.1	KNR 201/106/5	Ręczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm	szt	3
1.2	KNRW 201/109/6	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybie rzadkie	mb	40
1.3	KNR 231/818/4	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	40
1.4	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	30
1.5	KNR 201/415/1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	m3	30
1.6	KNKRB 1/112/2 analogia	Pomiary przy wykopach teren pagórkowaty/ Wytyczenie geodezyjne granic działki oraz linii projektowanego ogrodzenia	kpl	1
1.7	KNR 201/206/5 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód do 5 t	m3	30
1.8	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II	m3	30
1.9	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	84
1.10	KNR 201/314/1	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu I-II	m3	30
1.11	KNP 2/602/6	Układanie masy betonowej w elementach nie zbrojonych, ławy i stopy fundamentowe, bez zagęszczenia	m3	3,780
	Wyliczenie ilości robót:			
	84*0,3*0,3*0,5	3,780000		
	RAZEM:	3,780000		
1.12	KNRW 202/180 2/3 analogia	Ogrodzenia panelowe do wys. 150cm, drut fi 5mm, szerokość przęsła 250cm, wysokość słupka do 250cm gr ścianki 2mm, kolor zielony bez podmórówki	m	140
2	Element	Montaż balustrady		
2.1	KNRW 202/120 7/5 analogia	Balustrady schodowe prętowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16 kg/ wykonanie barierki na schodach terenowych	m	30
3	Element	Oświetlenie		
3.1	KNNR 5/1007/2	Montaż latarni oświetleniowych solarnych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym	kpl	3