

OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15cm METODĄ LEKKĄ MOKRĄ lambda=0,31 W/m2*K

PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE PŁYTĄ IZOLACYJNĄ

Płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, która z jednej strony jest zespolona z płytą kartonowo – gipsową (12,5 mm), a z drugiej strony posiada okładzinę z białego welonu szklanego. Między pianą rezolową a płytą kartonowo – gipsową znajduje się warstwa folii aluminiowej pełniąca funkcję paroizolacji. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ wynosi 0,020 W/m K. Jest to materiał o klasie reakcji na ogień B–s1,d0 (NRO).
Zainstalowaną płytę należy zagipsować i pomalować, bez konieczności stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

ZAMUROWANIA

ISTIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU IZOLACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
k_art
ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor: MIEJSKIE PRZESIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o. o. ul. 1–Maja 218 41–710 Ruda Śląska	projektant: mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	nr uprawnień/specjalność: 2/SLOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	podpis
	opracował: mgr inż. arch. Roksana OLBRYŚ		podpis
temat projektu, adres inwestycji: WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA FURGOŁA 9 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ dz. nr 1134/177 obręb 0003 NOWY BYTOM	branża: ARCH–BUD	skala: 1:100	faza: PAB	data: 10.2023	tom: I
	rysunek: RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY		P2