

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 340	m ²		
d.1	0126-01		m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 340	m ²		
d.1	0101-01 0101-02		m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
2		PODBUDOWA			
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 340	m ²		
d.2	0106-03 0106-04		m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 340	m ²		
d.2	0114-05		m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
3		KRAWEŻNIKI			
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 40	m		
d.3	0407-05		m	40.000	
				RAZEM	40.000
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI			
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 340	m ²		
d.4	0511-03		m ²	340.000	
				RAZEM	340.000