

PRZEDMIAR						
Przebudowa drogi wewnętrznej - od ul. Wrzosey do rowu						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
SST CP V	01.00.00 .00 4511100 0-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1	kalkula cja własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 350m. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.)	m	350,00		
SST CP V	02.00.00 .00 4511200 0-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2	kalkula cja własna	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika oraz zatok postojowych. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)	m ³	560,00		
SST CP V	03.00.00 .00 4523100 0-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
3	06.02.01 .12	Wykonanie kolektora deszczowego z rur HDPE śr. 40cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych.	m	350,00		
4	06.02.01 .13	Wykonanie drenażu francuskiego z rur śr. 160mm obsypanych kruszywem łamanym. Wykop wyłożony włókniną.	m	350,00		
5	06.02.01 .14	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 50cm głębokości 100cm wraz z wpustem żeliwnym ustawionych na kolektorze deszczowym	szt.	7,00		
6	06.02.01 .15	Wykonanie trójników na drenażu śr. 50cm wraz z włączeniem to studni.	szt.	7,00		
SST CP V	04.00.00 .00 4523300 0-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
7	kalkula cja własna	Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm) 350*3,7	m ²	1295,00		
8	kalkula cja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). - poszerzenie) 350*3,7	m ²	1295,00		

SST CP V	05.00.00 .00 4523300 0-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
9	kalkulacja własna	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 5cm w celu powiazania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m ²	10,00		
10	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca grubości 3cm. (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.) 350*3,2	m ²	1120,00		
11	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 – warstwa grubość warstwy 4cm. (Wykonanie nawierzchni z BA o – warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.) 350*3	m ²	1050,00		
SST CP V	06.00.00 .00 4523300 0-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
12	06.03.01 .34	Wykonanie poboczy i zjazdów z materiału kamiennego (Uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,50m i gr. 7cm wykonane z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdów od krawędzi poboczy do granicy pasa drogowego gr. 7cm.)	m ²	350,00		
13	06.03.01 .35	Ustawienie słupków do znaków drogowych.	szt.	3,00		
14	06.03.01 .36	Przymocowanie tarcz znaków drogowych	szt.	3,00		
Wartość robót NETTO						
VAT(23%)						
Wartość robót BRUTTO						