

PRZEDMIAR						
Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznik Żeromskiego-Zarzeczce						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
SST CP V	01.00.00 .00 4511100 0-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1	kalkula cja własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 154m. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.)	m	154,00		
SST CP V	02.00.00 .00 4511200 0-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2	kalkula cja własna	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika oraz zatok postojowych. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)	m ³	123,20		
SST CP V	04.00.00 .00 4523300 0-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3	kalkula cja własna	Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm)	m ²	154,00		
4	kalkula cja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). - poszerzenie+chodnik)	m ²	431,20		
SST CP V	05.00.00 .00 4523300 0-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5	kalkula cja własna	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m ²	385,00		

6	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca grubości 3cm. (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)154*5,1	m ²	785,40		
7	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 – warstwa grubość warstwy 4cm. (Wykonanie nawierzchni z BA o – warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.) 154*5	m ²	770,00		
SST CP V	08.00.00 .00 4523300 0-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
8	kalkulacja własna	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m)	m	154,00		
9	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – (Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm - kostka kolorowa wg. Wskazań inwestora.)	m2	277,20		
10	kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)	m	158,00		
SST CP V	03.00.00 .00 4523100 0-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
11	06.02.01 .14	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 50cm głębokości 100cm wraz z wpustem żeliwnym oraz przykanalikiem dł. 10m.	szt.	1,00		
12	06.02.01 .13	Wykonanie drenażu francuskiego z rur śr. 160mm obsypanych kruszywem łamanym wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykop wyłożony włókniną.	m	60,00		
SST CP V	06.00.00 .00 4523300 0-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
13	06.03.01 .34	Wykonanie poboczy i zjazdów z materiału kamiennego (Uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,50m i gr. 7cm wykonane z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdów od krawędzi poboczy do granicy pasa drogowego gr. 7cm.)	m ²	115,50		
14	06.03.01 .35	Ustawienie słupków do znaków drogowych.	szt.	2,00		

15	06.03.01 .36	Przymocowanie tarcz znaków drogowych	szt.	2,00		
Wartość robót NETTO						
VAT(23%)						
Wartość robót BRUTTO						