

Przedmiar  
Pełkinie  
DZ.EWID. 2542/2

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych (L=138m)	ryczałt	1
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
2	D01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 10 cm z odwozem na odkład	m2	69
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>		
3	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,25m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m <sup>2</sup>	82,8
	<b>D 04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
4	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	473,6
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
5	D 05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm włączenia do stanu istniejącego	m2	16,2
6	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm, szer 2,70m.	m <sup>2</sup>	404,6
				NETTO
				VAT
				BRUTTO