

Przedmiar  
SUROCHÓW  
DZ.EWID. 364/9

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych (L=169m)	ryczałt	1
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
2		Rozbiórka krawężników	m	150
3		Rozbiórka nawierzchni betonowych	m2	35
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
4	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	65,49
	<b>D 03.02.01.</b>	<b>Rowy kryte</b>		
5	D 03.02.01.	Wykonanie przepustów fi 400 PP, SN8, rury z tworzywa sztucznego wraz z wykopem, podsypkami z pospólki gr 50cm i zasypkami	m	7
6	D 03.02.01.	Wykonanie umocnienia skarp i dna wylotu przepustów kamieniem łamanym 80-150mm na betonie C16/20 gr. 20 cm	m2	2
7	D 03.02.01.	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji deszczowej/sanitarnej wraz z niezbędnymi materiałami	szt	2
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>		
8	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	112,4
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	192,9
10	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m <sup>2</sup>	84,5
	<b>D 04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
11	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	790,5
	<b>D 04.05.01.</b>	<b>Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym</b>		
12	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m <sup>2</sup>	192,9
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
13	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa wyrównawcza śr grubość po zagęszczeniu 4cm cm, szer 3m.	t	9
14	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4cm, , szer. 3,1	m <sup>2</sup>	237,9
15	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm, szer 3m.	m <sup>2</sup>	790,5
	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
16	D 06.01.01	Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp	m2	84,5
	<b>D 08.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
17	D.08.01.01	Krawężniki 15/30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	150
18	D 08.02.02	Przebrukowanie ist nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) na podsypce cem-piaskowej gr 4cm i mieszance C3/4 śr gr. 10cm	m2	35