

Przedmiar
MUNINA
DZ.EWID. 215/3

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych L=55+57=112m	ryczałt	1
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	112
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
3	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	112
	D 04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
4	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	446
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
5	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa ścieralna śr grubość po zagęszczeniu 4 cm, szer 3,0-5,0m.	m ²	446
	D 05.03.11.	RECYKLING, FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH		
6	D. 05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm włączenia do stanu istniejącego	m2	40