

## Wyjaśnienia do SWZ

**Dotyczy:** Rozbudowa siedziby OSP

1. Dzień dobry. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej przedmiotowej inwestycji. Ponadto zwracam się z wnioskiem o informację czy Zamawiający wymaga wyceny membrany dachowej która nie została uwzględniona w dokumentacji przetargowej.

**Stolarkę okienną należy wycenić wg. opisów w projekcie technicznym i kosztorysie.**

**W wycenie należy uwzględnić dodatkowo montaż membrany dachowej na krokwiach w załączniku przedmiar poz. 3.**

2. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy załącznikiem A3 AA warstwa A która wskazuje wykonanie pokrycia dachowego 1. Dachówka ceramiczna lub blachodachówka, 2. Łata, 3. Kontrłata, a przedmiarem robót który wskazuje następujący opis Wykonanie i montaż metalowej lekkiej konstrukcji dachów płaskich dwuspadowych o nachyleniu do 20 stopni ( konstrukcja kratownicy stalowej zgodnie z projektem) wraz z ułożeniem pokrycia z płyt blachodachówki na płatwiach stalowych, łatach z profilu, stężeniach pościowych prętowych i zastrzałach wnosimy o jednoznaczne wskazanie w jakiej technologii ma zostać wykonany dach na budynku.

**W wycenie proszę uwzględnić więźbę dachową drewnianą zgodnie z załączonym przedmiarem prac.**

**Więźba dachowa:**

**Ilość w poz. 44 przedmiaru zastąpić ilością z poz. 1 załączonego przedmiaru (czyli 1,525 m3 zastąpić 0,31 m3) oraz dodatkowo uwzględnić poz. 2 załączonego przedmiaru.**