


RZUT DACHU



RZUT KONSTRUKCJI WIĘŻBY

#### LEGENDA:



Pokrycie dachowe - panele z blachy na rąbek stojący  
kolor RAL 3005  
Okap dachowy - 50 cm



Wywietrzak dachowy typ WLO 160

Wprowadzić instalację do podgrzewania wpustów

#### ELEMENTY KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ:

TYP PŁATWOWO-KLESZCZOWA

- M1 Murłata - 16 cm x 16 cm
- KR1 Krokiew - 8 cm x 16 cm
- KL1 Kleszcze- (2)4 cm x 12 cm
- K1 Krokiew kalenicowa - 14 cm x 14 cm
- S1 Słup- 14 cm x 14 cm
- M1 i Miecz- 10 cm x 10 cm
- P1 Podwalina - 14 cm x 14 cm
- Ł1 Łata 5 cm x 5 cm

#### ELEMENTY KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ:

TYP JETKOWA

- M2 Murłata - 14 cm x 14 cm
- KR2 Krokiew - 8 cm x 16 cm
- K2 Krokiew kalenicowa - 8 cm x 14 cm
- J1 Jętka

Rysunek przedstawia wyłącznie  
elementy  
konstrukcyjne więźby

Wysunięcie okapów - jednakowe na 50 cm

Rozstaw krokwi dopasować do wymiarów  
w naturze w przedziale do 70 cm - 90 cm

#### UWAGA:

Wszystkie elementy więźby należy  
zabezpieczyć przed ogniem oraz  
szkodliwymi czynnikami biologicznymi,  
impregnatem ogniochronnym np.  
VIDORIN

W celu zminimalizowania mostków termicznych przy  
kominach zaleca się docieplenie wełną.

**RENKOT**  
Renata Koterwas-Żebrowska  
BIURO PROJEKTOWE

Gmina Dobrzyniewo Duże  
z siedzibą w Urzędzie Gminy pod adresem:  
**INWESTOR** Kołostocka 24  
16-002 Dobrzyniewo Duże

#### ADRES INWESTYCJI:

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej „OSP”  
Pogorzałki  
Pogorzałki 128  
16-002 Pogorzałki  
Działka ozn. nr 146 Obręb

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE  
Renata Koterwas- Żebrowska  
z siedzibą pod adresem:  
ul. Wojska Polskiego 9 , 06-216 Sypniewo

#### STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

#### TYTUŁ OPRACOWANIA:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
„OSP” Pogorzałki wraz z zagospodarowaniem terenu

#### TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU I WIĘŻBY DACHOWEJ

#### BRANŻA:

Architektura/Konstrukcja

#### SKALA:

1:100

#### PROJEKTANCI:

**Architekt:**  
mgr inż.arch Zygmunt Płochocki  
Nr upr. 90/95/Os

**Sprawdzający:**  
mgr inż.arch Zbigniew Dąbrowski  
Decyzja nr 12/WMOKK/18

**Sprawdzający Konstrukcja:**  
inż. bud. Jan Węgorowski  
Decyzja nr 156/91/Os

**Asystent architekta:**  
inż.arch Agnieszka Głosek

#### NR RYSUNKU:

A.04

#### DATA OPRACOWANIA:

15 Listopada 2020 r.

Str.