

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania  
ADRES INWESTYCJI : Polkowice ul. Hubala 22/83  
INWESTOR : Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 51 59-100 Polkowice  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sadowski  
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Hubala 22/83</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		14,56	m <sup>2</sup>	14,560	
				RAZEM	14,560
2	KNR-W 4-01 0537-08 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		0,35*1,80	m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,42*1,79	m <sup>2</sup>	2,542	
				RAZEM	2,542
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m <sup>2</sup>		
		2,31*0,89	m <sup>2</sup>	2,056	
				RAZEM	2,056
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży	m <sup>2</sup>		
		(1,42+(1,79*2)+0,89+2,31)*0,3	m <sup>2</sup>	2,460	
				RAZEM	2,460