


Elewacja południowa



- RE

Istniejąca rozdzielnia elektryczna

1

Projektowana wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr. 1,5mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
- M

Istniejący maszt napowietrznego przyłącza energetycznego

2

Projektowana wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr. 1,5mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
- L

Istniejąca oprawa oświetleniowa nad drzwiami

3

Ścianę ocieplić styropianem gr. 10cm, lambda = 0,031 W/mK
- LZ

Istniejąca lampa zewnętrzna

4

Projektowana balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- T

Istniejąca tablica Informacyjna, do ponownego montażu

5

Projektowana balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- F

Istniejąca figurka

6

Istniejące schody zewnętrzne z kostki betonowej
- Kr

Istniejące kraty okienne do malowania

7

Istniejący cokoł kamenny
- Ogr

Istniejący słupek ogrodzeniowy do odsunięcia od ściany w celu usunięcia kolizji z izolacją termiczną

8

Istniejący cokoł ceglany
- Rn

Projektowana wymiana rynien na stalowe ocynkowane, powlekane kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

9

Projektowane pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
- Rs

Projektowana wymiana rur spustowych na stalowe ocynkowane, powlekane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

10

Istniejąca stolarka okienna PCV
- W

Istniejący wentylator dachowy

11

Istniejąca stolarka drzwiowa
- Bl

Projektowana obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej

12

Istniejąca przeszklenie z luksefów
- 13

Istniejąca brama garażowa
- 14

Istniejące parapety stalowe

Inwestor:		Gmina Bojanowo 63-940 Bojanowo, ul. Rynek 12	
Projektujący:		Biuro Obsługi Budownictwa Piotr Balcerowiak ul. Sikorskiego 4, 63-940 Bojanowo	
Temat:		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinach Sowiny 20, 63-940 Bojanowo, dz. nr 246/1, obręb Sowiny	
Skala:	1:50	Rysunek:	Nr rys: A.1
Data:	03.2024	Studium:	
Imię i Nazwisko		Projekt techniczny	
Branża:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Piotr Balcerowiak		Architektura	WK/P/0207/OWOK/13