

PRZEDMIAR

Przedmiot zamówienia: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu komunikacyjnego w Białobłotach

| LP. | KOD | OPIS | JM | ILOŚĆ ROBÓT |
|----------|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45111200-0 CPV | ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE | | |
| 1.1 | KNNR 1 0113-0100 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych wysokościowych w terenie | km | 0,251 |
| 1.2 | KNNR 1 0113-0100 D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 35cm ze złożeniem w hałdę działka 160/24 | m ² | 294,336 |
| 1.3 | KNNR 1 0113-0100 D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 35cm ze złożeniem w hałdę działka 160/15 | m ² | 554,820 |
| 1.4 | KNNR 1 0113-0100 D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20cm ze złożeniem w hałdę działka 160/15 skarpa prawa | m ² | 328,300 |
| 1.5 | KNNR 1 0113-0100 D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20cm ze złożeniem w hałdę działka 160/15 skarpa lewa | m ² | 357,400 |
| 1.7 | KNNR 1 0202-0300 D.02.03.01 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III przy wykonaniu koryta na poszerzeniach drogi | m ² | 85,050 |
| 1.6 | KNNR 1 0408-0200 D.02.03.01 | Zagęszczenia koryta walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t Grunt spoisty kategorii III | m ² | 849,156 |
| 2 | 45233320-8 CPV | FUNDAMENTOWANIE DRÓG | | |
| 2.1 | KNNR 6 0103-0300 D.04.0101 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podbudowy warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdach | m ² | 849,156 |
| 2.2 | KNNR 6 0104-0100 BC_201302 | Warstwy odsączające, odcinające na poszerzeniach wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walce wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm | m ² | 830,760 |
| 2.3 | KNNR 6 0113-0100 BC_201302 D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 755,610 |

| 3 | 45233322-1 CPV | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA | | |
|-----|--|--|----------------|---------|
| 3.1 | KNNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik (wtopiony i wystający) z betonu klasy C12/15 | m ³ | 17,728 |
| 3.2 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 180,000 |
| 3.3 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 326,500 |
| 3.4 | KNNR 6 0502-0300 D.08.04.01 D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 755,610 |