

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Leśniczówka w Radziszowie ul. Podlesie
Remont leśniczówki

Adres: Podlesie
32-444 Radziszów

Kody CPV:

Inwestor: Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził: Piotr Płoskonka
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Demontaż okien i montaż nowych			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Analogia wykucie ościeżnic okien 9	szt. szt.	9,000	9,000
1.2	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Analogia wykucie ościeżnic okien 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3	m2 m2	3,000	3,000
1.4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja usuniętych okien 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	KNNR 2 1101-0100	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 1,0 m2, fabrycznie wykończone 1,14*0,54+1,119*0,56+1,1*0,86+0,54*1,18+0,54*1,18+0,54*1,18	m2 m2	4,100	4,100
1.6	KNNR 2 1101-0200	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 2,0 m2, fabrycznie wykończone. Analogia montaż okna drewnianego 1,5*1,1+1,21*1,43+1,12*0,9+0,9*1,46+1,43*1,18+1,4*0,9+1,43*0,9+1,13*1,17+1,12*0,9	m2 m2	12,267	12,267
1.7	KNNR 2 1101-0300	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni ponad 2,0 m2, fabrycznie wykończone 0,89*2,32+2,30*0,89+0,89*2,3	m2 m2	6,159	6,159
1.8	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł. Analogia obsadzenie parapetów zewnętrznych stalowych w podstawowej palecie barw RAL 15	szt. szt.	15,000	15,000
1.9	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł. Analogia parapety wewnętrzne - pominięto pomieszczenia z parapetem z płytek typu łazienka i kuchnia 13	szt. szt.	13,000	13,000
2		Roboty budowlane wykończeniowe + montaż balustrad			
2.1		Roboty wykończeniowe po montażu okien			
2.1.1	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm. Analogia. Tynki wewnętrzne po obsadzonych oknach Złożono 110% z obmiaru. 1,5*2+1,1+2,32*2+0,89+1,43*2+1,21+1,12*2+0,9+0,9+1,46*2+1,43*2+1,18+2,3*2+0,89+1,43*2+0,9+1,43*2+0,9+2,3*2+1,13*2+1,17+1,14*2+0,54+1,19*2+0,56+1,1*2+0,86+0,9*2+1,12+1,18+0,54*2+0,54*2+1,18+0,54*2+1,18	m m	65,160	65,160
2.1.2	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm. Analogia tynki wewnętrzne po oknach obsadzonych we wcześniejszych latach 54	m m	54,000	54,000
2.1.3	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Analogia. Malowanie powierzchni wewnętrznej w około okien. Uwaga różne farby. Przyjęto powierzchnię 0,5m x długość szpalet. 65,16*0,5+54*0,5	m2 m2	59,580	59,580
2.1.4	KNR 4-01 0726-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1 m2. Analogia uzupełnienie tynków zewnętrznych wokoło okien. 65*0,1+54*0,1	m2 m2	11,900	11,900
2.1.5	KNR-W 2-02 1519-0201	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposil" Analogia malowanie tynków zewnętrznych w kolorze białym. 15	m2 m2	15,000	15,000
2.2		Wymiana balustrady na balkonie			
2.2.1	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji. Analogia rozebranie balustrad tarasu na parterze i balkonu na pierwszym piętrze 24,38+7	m m	31,380	31,380
2.2.2	KNR 2-02 1209-0100	Balustrady tarasowe z pochwytyami stalowymi. Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo 31,38	m m	31,380	31,380
2.2.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów stalowych i drewnianych ze starych balustrad	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
2.3		Malowani muru oporowego przy budynku. Malowanie spodu balkonów na zewnątrz			
2.3.1	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na ścianach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2. Analogia uzupełnienie tynków 25	szt. szt.	 25,000	25,000
2.3.2	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach. III kategoria tynku 15,542	m2 m2	 15,542	15,542
2.3.3	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami emulsyjnymi. Mury oporowe 1,55*1,6+0,5*1,6*2,69+0,3*(1,55*1,6+0,5*1,6*2,69)+3,4*1,4*2	m2 m2	 15,542	15,542
2.3.4	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach. III kategoria tynku 12	m2 m2	 12,000	12,000
2.3.5	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami emulsyjnymi.Analogia malowanie spodu balkonów 12	m2 m2	 12,000	12,000
2.4		Demontaż płytek i montaż nowych na balkonie			
2.4.1	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Analogia. Demontaż płytek na balkonie i schodach. Odkucie płytek luźnych. Skucie płytek na policzku schodów zewnętrznych. 3,96	m2 m2	 3,960	3,960
2.4.2	KNR 2-02 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96). Analogia ułożenie płytek na stopniach i podstopnicach, tarasie oraz policzku schodów -przygotowanie podłoża 3,96	m2 m2	 3,960	3,960
2.4.3	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96). Analogia ułożenie płytek na stopniach i podstopnicach, tarasie oraz policzku schodów 3,96	m2 m2	 3,960	3,960
2.4.4	Kalk. indywidualna	Wywizenie gruzu. Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000