poz. KOLUMBARIUM III
szt.1 6,94 m

1:20

poz. KOLUMBARIUM III–PŁYTA FUNDAMENTOWA
szt.1 6,94 m





ZESTAWIENIE DREWNA

Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój B [mm]	Przekrój H [mm]	Długość pozycji [m]	Objętość 1szt. w poz. [m3]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]	Klasa drewna
P3	Płotew	80	110	6,940	0,061072	1	0,061	C24
P4	Płotew	80	110	6,940	0,061072	1	0,061	C24
						Razem:	0,122	

ZESTAWIENIE DREWNA

Nr	Nazwa pozycji	Przekrój B [mm]	Przekrój H [mm]	Długość pozycji [m]	Objętość 1szt. w poz. [m3]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]
L1	Legar	80	110	0,89	0,0078	12	0,094
						Razem:	0,094

poz. PŁYTA P17
szt.11 0.6 M



poz. PŁYTA P18
szt.11 0.6 M



poz. PŁYTA P19
szt.11 0.6 M



poz. PŁYTA P17, P18, P19
szt.33 0.6



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba: pręta na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: pręta łącznie	Dł. łączna B500SP ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]		[m]
PŁYTA P17, P18, P19							
1	6	B500SP	0,64	6	33	198	126,72
2	6	B500SP	0,55	7	33	231	127,05
Razem długość prętów						[mb]	253,77
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	56,3
Masa łącznie						[kg]	56,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE ŚRUB

Poz.	Nazwa	Liczba [szt]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Uwagi
		1szt.			
1	Kotwa M12x300-4.8	24	0,35	8,4	PN 82101 (pręt gwintowany)
2	Nakrętka M12-4.8	24	0,0148	0,3552	PN 82144
3	Podkładka D13,5	24	0,0061	0,1464	PN 82005
Razem masa 1 elementu			[kg]	8,90	
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)			[kg]	8,90	
RAZEM NA RYSUNKU			[kg]	8,90	

ELEWACJA FRONTOWA



Beton	C20/25	(B25W8F100
Stal	RB500W	
	RB500	
	St0S-b	
Otulina dolna	c_{nom} =50 mm	
Otulina boczna	c_{nom} =30-40 mm	

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA SP. Z.O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEŃ TERENU, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OŚWIETLENIA ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY

Adres obiektu:
ul. Świętej Kingi
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Zamawiający:
Gmina Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** | Fazа: **PW**

Branża: **KONSTRUKCJA**

Rysunek: **KOLUMBARIUM III**

Nr tomu	Skala	Nr rysunku
II.K	1:20	K-03
Wersja	Data	
W.1	03/2022	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Zbigniew Jastrzębski	Nr upr. bud. do proj. 435/89 w spec. konstr. - budowlanej	
Współpraca:		
–	–	
–	–	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.