

LEGENDA

- 1

OKNO DACHOWE  
90x180 cm drewniane  
liso aluminiowe RAL7016
- 2

OBROBKA BLACHARSKA  
blacha tytanowo cynkowa 0,5mm
- 3

DACHÓWKA KOLOR CEGLANY CIEMNY  
karpówka podwójna
- 4

DRABINKA PRZECIW ŚNIEŻNA  
kolor RAL7016
- 5

WYŁĄZ DACHOWY  
66x118cm
- 6

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA  
Okno ze słaniem stałym, cztero kwatrowe  
szklenie dwukomorowe, kolor biały
- 7

TYNK KRZEMIANOWY  
NCS: S 1005- Y10R
- 8


TYNIK KRZEMIANOWY  
NCS: S 1005- Y60R
- 9

ŚLUSARKA ALUMINIOWA  
ze szkleniem dwukomorowym  
kolor RAL 7016
- 11

BRAMA Konstrukcja drewniana ramowo  
listwowa. Jednooskrzydłowa, kolor wg SIKKENS  
ciemny orzech. Okucia RAL 7016, szkłona  
szklenie bezpiecznym 4/4/1
- 12

DRZWI STALOWE, nielowane, kolor RAL7016  
trzy zawiasy, jeden odwrócony
- 15

OKNO DREWNIANE  
Szklenie dwukomorowe, kolor biały  
kratowane, krata w kolorze RAL7016



WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA SĄ PODANE W CENTYMETRACH.  
OBSZARIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ  
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O  
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.

INWESTOR: GMINA MIKOŁÓW,  
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ  
UL. KOLEJOWA 2  
43-190 MIKOŁÓW

OPRACOWANIE: PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT  
42-500 BIEDZIN : UL.KOPEŃNIKA 7  
pracownia@plaan.pl

PROJEKTANT	NR UPR.	PODRS
mgr inż. arch. Gabriel Korbutt	197/86	
proj. architektoniczne bez ograniczeń		
SPRAWDZENIE	NR UPR.	PODRS
mgr inż. arch. Aleksandra Flis	14/94	
proj. architektoniczne bez ograniczeń		
OPRACOWANIE	NR UPR.	PODRS
mgr inż. arch. Michał Korbutt		

TEMAT OPRACOWANIA: SKALA  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I 1:100  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BRANŻA  
MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU  
UZYSKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA  
PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOŁOWIE ARCHITEKTURA

KAT. OBRĘTU	POZOSTAŁE BUD. MIESZ. KAT XIII	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
EDYTORIA BUDOWNICZY	240802_1	DATA:
OSTATNIA EDYCJA	0029.AR_10	06.2021
NR DZWK	1575/41	NR RYSUNKU

ELEWACJA  
POŁUDNIOWA

11

NR STRONY: