

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LOKAL MIESZKALNY NR 1		
NR	POMIESZCZENIE	POW. UŻYT. m2
1	WIATROŁAP	4.72
2	SZATNIA	4.95
3	ŚWIETLICA	84.00
4	KORYTARZ	6.33
5	PRZEDSIONEK	1.98
6	WC DAMSKIE	1.67
7	PRZDSIONEK	4.07
8	WC MĘSKIE	1.58
9	WC MĘSKIE	1.66
10	TOALETA OSÓB NPS.	6.10
11	MAGAZYN	4.40
12	ZAPLECZE KUCHENNE	15.32
13	MAGAZYN	4.68
14	KORYTARZ	3.87
15	POM. TECHNICZNE	5.06
ŁĄCZNIE:		150.39


UWAGA:
Instalacja wody zimnej projektowana z rur PP-R.
Wszystkie przybiory należy uzbroić w zawory odcinające.
Średnice wewnętrzne rur PP-R:

- Ø 40x6,7 - 26,6 mm
- Ø 32x5,4 - 21,2 mm
- Ø 25x4,2 - 16,6 mm
- Ø 20x3,4 - 13,2 mm
- Ø 16x2,7 - 10,6 mm


LEGENDA:


- przewód wody zimnej
- przewód wody ciepłej

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERNICZOWEGO:



Lp.	Element
1	Konsole montażowa do wodomierza DN15
2	Wodomierz jednostrumieniowy DN 15,
3	Gnom. 2,5 m³/h (odczyt radiowy)
4	Zawór grzybkowy skośny zaporowy 1", PN 16
5	Z kurkiem spustowym 1" PN16
6	Złącza obustronne gwintowana zewnętrznie 1" PN16
7	Zawór antyskażeniowy 1" typ EA, PN 16
8	Złącza przejściowa PP/stal 32/1" PN16



 ARCHERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Żelazna 10, 05-110 Żelazna NIP: 525-177-13-48	
77-200 Międzybóże, Przejście 20m, ul. Żelazna 10, NIP: 525-177-13-48	
DZIAŁKA NR 61/3 OBRĘB EMBRYONICZNY BOŻANICA	
ŚWIETLICA WIEJSKA W BOŻANICACH	FAZA PROJEKT
RZUT PARTERU Z INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ	SKALA 1:50
AUTOR: mgr inż. Magdalena Świątek Brzezinska	NR 1
nr upr. POMO2020/PS/15	16.01.2024