
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły -cz.B
ADRES INWESTYCJI : Paszowice
INWESTOR : Gmina Paszowice
ADRES INWESTORA : Paszowice 137 59-141 Paszowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Mielnik (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokrycie dachu dachówką karpiówką,			
1 d.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej 30.4*2*9.0	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
2 d.1	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % 547.2	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
3 d.1	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 547.2	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
4 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 4*9.0	m m		
				36.000	
				RAZEM	36.000
5 d.1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 8.0	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membramy 547.2	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
7 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 547.2	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
8 d.1	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę 547.2	m ² m ²		
				547.200	
				RAZEM	547.200
9 d.1	wycena własna	Dopłata za dachówkę krawędziową 2*9.0	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
10 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 47.5-2*0.25	m m		
				47.000	
				RAZEM	47.000
2		Obróbki blacharskie			
11 d.2	KNR-W 2-02 0514-01 pas nadrynnowy przy ogniomurach	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia blacha powlekana 30.4*0.25*2 9.0*2*0.16	m ² m ² m ²		
				15.200	
				2.880	
				RAZEM	18.080
12 d.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane - analogia z blachy powlekanej 30.6*2	m m		
				61.200	
				RAZEM	61.200
13 d.2	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane analogia z blachy powlekanej gr 0,6 mm 4.5*2*2	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
3		Naprawa ogniomurów			
14 d.3	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 0.36*9.0*2	m ² m ²		
				6.480	
				RAZEM	6.480
4		Instalacja odgromowa			
15 d.4	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 30.4+9.5*2*2	m m		
				68.400	
				RAZEM	68.400
16 d.4	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 2*4.5*2	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
17 d.4	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*2.5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 5-18	Montaż zacisku probierczego	szt.		
d.4	1602-05		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
19	KNR 5-18	Montaż osłon dla przewodów odprowadzających na ścianie ceglanej	osłon.		
d.4	1602-03		osłon.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
20	wycena włas-	Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej	szt.		
d.4	na		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5		Koszty składowania i wywóz gruzu			
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.5	0108-11	ległość do 1 km składowanie wskaże inwestor - składowanie nieodpłatnie	m ³	21.880	
		547.0*0.04			
				RAZEM	21.880
22	Wycena	koszty składowania	m ³		
d.5	własna		m ³	21.880	
		21.88		RAZEM	21.880