

2023-07-08

**Inwestor:**

Nadleśnictwo Włocławek  
Ul. Ziębia 13  
87-800 Włocławek

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Nadleśnictwo Włocławek

**Adres budowy:** Leśniczówka Murska,

**Obiekt:** Leśniczówka Mursk

**Rodzaj robót:** Budowlane. Remont elewacji

**Kody CPV:**

45443000-4 Roboty elewacyjne

**Podstawa opracowania:** KNR 00-17, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2-02W, AW, KNR 2-02U, KNNR 3

**Sporządził:**

Tomasz Ostrowski



ul. Szkolna 41  
87-880 Wieniec

**mgr inż. Tomasz Ostrowski**

upr. nr UA-V-7342-5/83/92Wk

upr. nr UA-V-7342-5/59/94Wk

Uprawnienia budowlane do projektowania,  
kierowania, nadzorowania i opieki  
stanu technicznego, w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Elewacja budynku (praca rusztowania w pozycjach)

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	m2	304,14
	1. 10,56*5,1+2,42*5,25+1,05*2,74-2,1*2,54			64,10
	2. 10,15*5,65+6,15*1,9+2*0,5*2*2			73,03
	3. 15,56*3,6+2,42*5,25			68,72
	4. 15,56*5,5+2,42*5,25			98,29
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-172608-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie - założono 30% krotność= 1,00	m2	91,24
	1. 304,14*0,3			91,24
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	15,00
	1. 1,5*10			15,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010620-02-050	analogia. Oczyszczenie spoin spoin murów łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2, przy użyciu klamer budowlanych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	15,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010202-03-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,02	kg	30,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	15,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	15,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	15,00

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010726-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian, loggii, balkonów, podłóże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00	m2	15,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Montaż kotwy chemicznej dla łączenia ścianki murowanej dociskowej do ściany ściany konstrukcyjnej (kotwa, ładunej chemiczny, tuleja siatkowa) krotność= 1,00	szt	50,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010705-02-040	Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III n krotność= 1,00	m	10,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową krotność= 1,00	m2	304,14
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020925-0101-050	Oslony okien, drzwi, wrót, folią polietynową, krotność= 1,00	m2	123,49
1. 1,4*1,8+1*2,1+2,54*2,1+1,4*1,4+1,7*1,4*2+1,4*1,4*2+1,4*2,1+1,6*1,4*2+1,4*1,4+1,4*1,8				32,49
2. 10,5*2+10+8*2,5*3				91,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-10-050	Analogia. Dwukrotne malowanie lakierobejcą typu np. sadolin extra, powierzchni drenianych podsufitek ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność= 1,00	m2	66,14
1. (10,56*2+10,12*2+8*3)*0,4+3*3+8*2+25*0,6				66,14
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-07-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - podokienniki krotność= 1,00	m2	5,75
1. 0,25*(1,9+1,5+1,75*2+1,6*2+1,5+1,7*2+1,6+1,6*4)				5,75
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - podokienniki krotność= 1,00	m2	5,75
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	332,82
1. 10,56*5,1+2,42*5,25+1,05*2,74				69,44
2. 10,15*5,65+6,15*1,9+2*0,5*2*2				73,03
3. 15,56*5,1+2,42*5,25				92,06
4. 15,56*5,5+2,42*5,25				98,29

1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	0,50
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km - do 20 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	0,50