


Segment D


Oznaczenia kolorystyczne elementów projektowanych:

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki oddział dla 25 os.
- sala integracyjna
- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki oddział dla 25 os.
- poza zakresem opracowania
- sanitariaty



- LEGENDA:
- Elementy istniejące budynku:
- ściana istniejąca przewidziana do pozostawienia
 - odpływ posadzkowy istniejący
- Elementy projektowane budynku:
- ściana projektowana/ zamurowania otworów (obustronnie tynkowane) - bloczki z betonu komórkowego gr. 6, 12, 16, 28, 42
 - obudowa poziomych przewodów instalacyjnych / sufit podwieszany
 - odpływ posadzkowy projektowany
 - grzejnik projektowany

UWAGA:
Sufity podwieszane należy montować w odległości min. 10 cm poniżej najniższego kanału instalacji wentylacji.



Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem i wyposażenia :

Zestawienie pomieszczeń:	Powierzchnia:	Posadzka:	Wyposażenie projektowane:
1/48 Węzeł sanitarny	15,75 m ²	gres	umywalka nabladowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabine HPL x2, miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn
1/49 Sala integracyjna	62,85 m ²	wyk. PCV	podłoga interaktywna, monitor interaktywny
1/50a Sala 6-latki	21,25 m ²	linoleum	stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.
1/50b Sala 6-latki	38,33 m ²	linoleum	
1/51 Sala 6-latki	38,50 m ²	linoleum	stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.
1/52 Sala 6-latki	27,68 m ²	linoleum	
1/53-54 Węzeł sanitarny	5,01 m ²	gres	umywalka nabladowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabine HPL x2, miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn

PB: RZUT - PRZYZIEMIE - SEGMENT D - plansza zbiorcza			
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowę 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie.			
INWESTYCJA:			
ADRES:	Generała Józefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obręb 2, Nowogard		
INWESTYCJA:			
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	112ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA opracowała:	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
PRACOWNIA PROJEKTOWA WŁOSEK		DATA:	10.2024
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 e-mail: pracownia@mil07.pl		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/1