




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SWIETLICA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:71

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	560	334	657	0.596
Podłoga	20	441	210	549	0.476
Sufit	70	113	65	126	0.579
Ściany (6)	50	271	75	426	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	11	PXF Lighting PX4070143 VIP LED 1455mm OPAL 3000K (1.000)	3450	3450	38.0
W sumie:			37950	37950	418.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.44 \text{ W/m}^2 = 1.51 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 49.55 m^2)