

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku na terenie Gminy Raclawice

ADRES INWESTYCJI: Drogi gminne na terenie Gminy Raclawice

NAZWA INWESTORA: Gminy Raclawice

ADRES INWESTORA: Raclawice 15, 32-222 Raclawice

WYKONAWCA: Tomasz Dąbrowski

ADRES WYKONAWCY: Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 28.06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.06.2024

Data zatwierdzenia

28.06.2024



Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku na terenie Gminy Raclawice  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku na terenie Gminy Raclawice</b>						
1			Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 19-01 0107-04		Równanie drogi gruntowej z zagęszczeniem	m2		
			6000	m2	6 000,000	
					RAZEM	6 000,000
2 d.1	KNNR-W 10 2513-04		Roboty renowacyjne i utrzymaniowe w obrębie rowów przydrożnych - pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu	m2		
			3000	m2	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
3 d.1	KNR 2-01 0108-05		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m2		
			20000	m2	20 000,000	
					RAZEM	20 000,000
4 d.1	KNNR 6 1301-05		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości od 10cm, nadkłady podstawowe	m2		
			2500	m2	2 500,000	
					RAZEM	2 500,000
5 d.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi na okład urobku z rozplantowaniem.	m3		
			2500	m3	2 500,000	
					RAZEM	2 500,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty budowlane		3
Spis treści		4