




RZUT POM. TECHNICZNEGO  
1:50



LEGENDA

- CO-P 2xØ35x1,5 — Instalacja ogrzewania podłogowego – rozprzewadzenie  
Rury stalowe o niskiej zawartości węgla, ocynkowane zewnętrznie, T<sub>rob</sub>=110°C, P<sub>max</sub>=1,6MPa. Połączenia zaprasowywane.
- Instalacja grzewcza podposadzkowa – zasilanie obwodów grzewczych ogrzewania podłogowego Ø18x2,0
- Ogrzewanie podłogowe
- CO-G1 2xØ35x1,5 — Pion instalacji C.O. – instalacja grzejnikowa
- RP1 7obw. — Rozdzielacz – instalacja ogrz. podłogowego
- Projektowane grzejniki łazienkowe elektryczne



Rozdzielacz: ogrzewanie podłogowe

Typ: 2 x Rozdzielacz 1" 7 obw. wyposażone w: przepływomierze, i zawory regulacyjne z siłownikami, spust, odpowietrznik

Typ szafki: 2 x szafka podtynkowa wysoka z miejscem na listwę sterującą o wymiarach ok. 800x610x165mm (wys x szer x gł)

t<sub>z</sub> = 35,0 [°C]

t<sub>p</sub> = 30 [°C]

Nr	Do odbiornika	Średnica	L [m]	b [m]	Przepływ Nast. (P) [l/min]
1	POM.05	18x2	82,0	0.10	1,91
2	POM.08	18x2	59,0	0.10	0,95
3	POM.04	18x2	86,0	0.15	2,09
4	POM.02	18x2	88,0	0.10	1,17
5	POM.01	18x2	108,0	0.10	2,14
6	POM.17	18x2	110,0	0.15	2,32
7	POM.16a	18x2	78,0	0.15	2,09
8	POM.16b	18x2	78,0	0.15	2,09
9	POM.13a	18x2	100,0	0.20	2,61
10	POM.13b	18x2	100,0	0.20	2,61
11	POM.09a	18x2	72,0	0.10	1,67
12	POM.09b	18x2	72,0	0.10	1,67
13	POM.10	18x2	110,0	0.05	0,96
14	POM.18	18x2	41,0	0.20	0,92

**ARH+** architekt Andrzej Rydzewski  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35 m, sześć miejsc postojowych

Adres budowy: Krynki, powiat sokólski, obręb Krynki, działka o nr geod. 2134/7

Tytuł rysunku: Rzut przyziemia -instalacja grzewcza

Projektant: mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san. 15.02.2023

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san. 15.02.2023

Skala: 1:100 Stadium: Projekt techniczny

Nr rysunku: S.4

plik źródłowy\Senwer\arhplus robota chmura\505\_2022\_KWP\_posterunki etap II\_podlaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczyzna.pln