

<b>TOM IV</b>	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>	
<b>PRZEBUDOWA ULIC FIOŁKOWEJ, GOŹDZIKOWEJ, CZERWONYCH MAKÓW, RUMIANKOWEJ W LEGNICY</b>	
INWESTOR :	 <b>GMINA LEGNICA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 59-220 LEGNICA</b>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 <b>BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT SĘDZISŁAW 50 58-410 MARCISZÓW</b>
LOKALIZACJA INWESTYCJI	LEGNICA, OSIEDLE SIENKIEWICZA, ULICE: FIOŁKOWA, GOŹDZIKOWA, RUMIANKOWA, CZERWONYCH MAKÓW
CPV	<b>71320000-7</b> USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA <b>45230000-8</b> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU. <b>45100000-8</b> PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ <b>45111200-0</b> ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE <b>45112700-2</b> ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU <b>45232130-2</b> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA WÓD BURZOWYCH <b>45233120-6</b> ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG <b>45233150-5</b> ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU <b>45233200-1</b> ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI <b>45233220-7</b> ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
DATA OPRACOWANIA	24 KWIECIEŃ 2021
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. GRZEGORZ LEWOWSKI – UPR. 263/DOŚ/13
SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZADANIA	

### **Ogólna charakterystyka obiektu**

Przebudowa obejmuje:

- Przebudowę nawierzchni jezdni wraz z wymianą i wzmocnieniem warstw konstrukcyjnych na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego
- Przebudowę elementów odwodnienia ulicznego w szczególności ścieków.
- Regulację istniejącej infrastruktury podziemnej
- Miejscowe przełożenie nawierzchni zjazdów i chodników.

Inwestycja znajduje się na działkach należących do Gminy Legnica będących w zarządzie Inwestora (Zarządu Dróg Miejskich).

Podane w niniejszym opracowaniu ilości są szacunkowe i określają deklarowany przez Inwestora zakres robót jaki ma zamiar wykonać. Ostateczna ilość zleconych prac może różnić się od podanej w niniejszym opracowaniu.

Tabela robót – przedmiar szacunkowy					
lp	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
1	Organizacja tymczasowa ruchu - wyniesienie w teren i utrzymanie	kpl.	3,00		
<b>II PRACE TECHNICZNE I LABORATORYJNE</b>					
2	Opracowanie recepty podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. W tym pobranie materiału, uformowanie próbek, wykonanie badań po 7 i 28 dniach (badania min. Oczekiwanego składu, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności)	odcinek	3,00		
3	Weryfikacja recepty - Wykonanie badań terenowych w trakcie prac na odcinkach próbnych - pobranie próbek, wykonanie badań uziarnienia, zagęszczenia	odcinek	3,00		
<b>II PRZEBUDOWA JEZDNI</b>					
<b>a ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>					
4	Rozbiórka istniejących koryt betonowych wraz z ławami betonowymi. Koryta do ponownego wbudowania	m	500,00		
5	Rozbiórka istniejących koryt betonowych wraz z ławami betonowymi z wywozem i utylizacją	m	500,00		
6	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz ze składowaniem - do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>	50,00		
7	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz ze składowaniem - do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>	50,00		
8	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy	m <sup>2</sup>	50,00		
9	Roboty ziemne, w tym koryto - wykopy w gruncie kat I - IV z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	70,00		
10	robiórka wpustów ulicznych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy	szt	6,00		
<b>b ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>					
11	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego na miejscu (wg PFU)	m <sup>2</sup>	5 000,00		
12	wykonanie warstwy separacyjnej kruszywa na stabilizacji. Kruszywo 0/16, gr. Warstwy 5 cm.	m <sup>2</sup>	5 000,00		

13	Ułożenie betonowych korytek ściekowych nowych 50x60 na ławie z betonu cementowego C12/15 (ok. 0,07m <sup>3</sup> /m)	m	500,00		
14	Ułożenie betonowych korytek ściekowych z rozbiórki na ławie z betonu cementowego C12/15 (ok. 0,07m <sup>3</sup> /m)	m	500,00		
15	wykonania podwójnego utrwalenia powierzchniowego z posypaniem grysami	m <sup>2</sup>	5 000,00		
16	wykonanie obruków wpustów z kostki kamiennej nowej na ławie betonowej lub podsypce cem-piask	m <sup>2</sup>	15,00		
17	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		
18	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej nowej podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		
19	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej z rozbiórki podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		
<b>IV</b>	<b>INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA</b>				
20	Regulacja istniejących wpustów ulicznych	szt.	20,00		
21	Regulacja istniejących wpustów ulicznych w wymianę krat na żeliwne D400	szt	3,00		
22	Regulacja istniejących elementów infrastruktury technicznej - zawory oraz hydranty	szt	10,00		
23	Regulacja istniejących elementów infrastruktury technicznej - włazy studni kanalizacyjnych	szt.	12,00		
24	regulacja studni teletechnicznych	szt	1,00		
<b>RAZEM NETTO</b>					
<b>PODATEK VAT 23%</b>					
<b>RAZEM BRUTTO</b>					

słownie wartość brutto:.....zł.

podpis Wykonawcy