

KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ NR II - Obręb Sanok

Lp	Podstawa	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	Leśnictwo BYKOWCE					
1.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	120		
1.2	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	20		
			RAZEM Bykowce:			
2	Leśnictwo DĘBNA					
2.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	90		
2.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	40		
			RAZEM Dębna:			
3	Leśnictwo DOBRA					
3.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	150		
3.2	SST pkt 2	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i żwirem, z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny	m3	60		
3.2	SST pkt 9	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej	m2	13,5		
			RAZEM Dobra:			

4	Leśnictwo LISZNA					
4.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	90		
4.2	SST pkt 4	Praca koparki gąsienicowej	m-g	10		
4.3	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	52		
4.4	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	20		
4.5	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
4.6	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	100		
4.7	SST pkt 14	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	20		
4.8	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	mb	6		
			RAZEM Liszna:			
5	Leśnictwo SADY					
5.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	100		
	SST pkt 2	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i żwirem, z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny	m3	80		
5.2	SST pkt 14	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	24		
5.3	SST pkt 3	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym frakcji 4-31,5 mm, z wcześniejszym oczyszczeniem, zagęszczeniem mechanicznym i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 km/m2 i grysami	m2	200		
			RAZEM Sady:			

6	Leśnictwo SIEMUSZOWA					
6.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	15		
6.2	SST pkt 3	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym frakcji 4-31,5 mm, z wcześniejszym oczyszczeniem, zagęszczeniu mechanicznym i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 km/m2 i grysami	m2	80		
6.3	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	24		
6.4	SST pkt 9	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej	m2	30		
6.5	SST pkt 6	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km - odmulanie rowu 270 mb (ok. 0,25 m3 urobku na 1 mb rowu)	m3	80		
			RAZEM Siemuszowa:			
7	Leśnictwo TREPCZA					
7.1	SST pkt 3	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	160		
7.2	SST pkt 2	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i żwirem, z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny	m3	20		
			RAZEM Trepcza:			
8	Leśnictwo TYRAWA WOŁOSKA					
8.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	100		
8.2	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
8.3	SST pkt 8	Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokości do 1 m, jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km	mb	600		
8.4	SST pkt 4	Praca spycharki 150 KM	m-g	17		

8.5	SST pkt 17	Ścinanie krzewów średniej gęstości - krzewy wzdłuż poboczy, pas szerokości 2 m od krawędzi rowu, z wywozem na odległość do 1 km	ha	0,25		
8.6	SST pkt 14	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	18		

8.7	SST pkt 10	Wykopy - ręczne odmulenie rowu, na odkład - w przypadku rowów o dnie umocnionym	r-g	16		
			RAZEM Tyrawa Wołoska:			
9		Leśnictwo WOLA KRECOWSKA				
9.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	70		
9.2	SST pkt 3	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym frakcji 4-31,5 mm, z wcześniejszym oczyszczeniem, zagęszczeniem mechanicznym i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 km/m2 i grysami	m2	300		
9.3	SST pkt 4	Praca koparki gąsienicowej	m-g	16		
9.4	SST pkt 4	Praca spycharki 150 KM	m-g	8		
9.5	SST pkt 14	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	8		
9.6	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
9.7	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
			RAZEM Wola Krecowska:			
RAZEM netto						
vat						
RAZEM KOSZTORYS:						