

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9;  
45111220-6  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch pomieszczeń biurowych o numerach 4 i 4a położonych na I piętrze budynku administracyjnego.  
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście DZIAŁKA NR 624  
INWESTOR : Gmina Miasto Świnoujście Reprezentowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"  
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Andrzej Szachów (Roboty ogólnobudowlane)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Józef Hołowski (Roboty ogólnobudowlane)  
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pomieszczenia nr 4 - sekretariat</b>			
1.1	<b>45111100-9; 45111220-6</b>	<b>Rozbiórki, demontaże</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzesel, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robot ponowne ich wniesienie.	kpl.		
	1	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
	1	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0814-03				
	1 analogia	3,02*4,45-0,16*0,16	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-06				
	1 analogia	(3,02*2+4,45*2-0,9)*0,06	m <sup>2</sup>	0,842	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,842</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
	1	poz.3	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
	1 0108-12	poz.5*0,02	m <sup>3</sup>	0,268	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,268</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-12				
	1	Krotność = 10 poz.6	m <sup>3</sup>	0,268	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,268</b>
1.2	<b>45430000-0</b>	<b>Okładziny ściennie</b>			
8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-02				
	2	(3,02*2+4,45*2)*((2,99+2,8)/2) <glify okienne>(1,44*2+2,08)*0,2 <minus okno>-2,06*1,43 <minus drzwi>-2,02*0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,251 0,992 -2,946 -3,636	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,661</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
	2	poz.8	m <sup>2</sup>	37,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,661</b>
10	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-06				
	2	poz.8	m <sup>2</sup>	37,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,661</b>
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-01				
	2	poz.9	m <sup>2</sup>	37,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,661</b>
12	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne	m		
d.1.	2119-06 z.				
	2 sz. 5.3. analogia	2,16	m	2,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,160</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-19				
	2	0,65*2,00	m <sup>2</sup>	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
2		0,65*2	m	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
<b>1.3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Okładziny sufitowe</b>			
15	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.1.	2012-03				
3		poz.3	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3		13,413	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-05				
3	wycena indywidualna	poz.16	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
<b>1.4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Wymiana podłóg</b>			
18	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01				
4		poz.3	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4	analogia	poz.18	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubość- ci do 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	2021130-02				
4	1130-03	poz.19	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4		poz.20	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
22	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych WINYLOWE	m <sup>2</sup>		
d.1.	1205-09				
4	analogia	poz.21	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
23	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1.	1113-06				
4	analogia	3,02*2+4,45*2-0,9*2	m	13,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,140</b>
<b>1.5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
24	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-02				
5	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
5	kalk. własna	2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty porządkowe i inne</b>			
26	KNR 4-01	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08				
	analiza indywidualna	poz.3	m <sup>2</sup>	13,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,413</b>
27		Montaż żaluzji Wercal	szt.		
d.2	wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
28	KNNR 5 d.3 1201-1	Osadzanie plastikowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie	szt		
		11	szt	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
29	KNNR 5 d.3 1104-4	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do ściany, 2 mocowania	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
30	KNNR 5 205- d.3 1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> , podłoże inne niż betonowe (YDY 3x2,5)	m		
		50	m	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
31	KNNR 5 209- d.3 4	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> , układany na uchwytach bezśrubowych /YDY 3x2,5/	m		
		10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
32	KNNR 3 305- d.3 1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0,12	m <sup>3</sup>	0,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,12</b>
33	KNNR 5 d.3 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - nad sufitem podwieszanym	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
34	KNNR 5 205- d.3 3	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> , podłoże inne niż betonowe (YLY 5x6)	m		
		1	m	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
35	KNNR 5 205- d.3 1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> , podłoże inne niż betonowe (YDY 3x1,5)	m		
		50	m	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
36	KNNR 5 205- d.3 1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> , podłoże inne niż betonowe (YDY 4x1,5)	m		
		10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
37	KNNR 5 209- d.3 4	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> , układany na uchwytach bezśrubowych /YDY 3x1,5/	m		
		10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
38	KNNR 5 502- d.3 4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych lub równoważne	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
39	KNNR 5 502- d.3 4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych lub równoważne	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
40	KNNR 5-08 d.3 502-5	Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z cegły, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
41	KNNR 5 301- d.3 11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
42	KNNR 5 301- d.3 2	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
43	KNNR 5 302- d.3 6	Puszki izolacyjne bryzgoszczelne o średnicy do 80 mm o 4 wylotach	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
44	KNNR 5 302- d.3 1	Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNNR 5 306-d.3 3	Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej analogia	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
46	KNNR 5 301-d.3 11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
47	KNNR 5 308-d.3 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunkowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup> , przelotowe, pojedyncze	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
48	KNNR 5 202-d.3 1	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup> (LgY 2,5)	m		
		10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
49	KNNR 5 202-d.3 2	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach o przekroju do 10 mm <sup>2</sup> (LgY 10)	m		
		2	m	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
50	KNNR 5 d.3 1204-1	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
51	KNNR 5 d.3 1201-1	Osadzanie plastikowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
52	KNNR 5 d.3 1104-4	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do ściany, 2 mocowania	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
53	KNNR 5 d.3 1201-5	Osadzanie kołków kotwiących M10 w stropie - mocowanie oświetlenia Verticali	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
54	KNNR 5 d.3 1304-2	Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
55	KNNR 5 d.3 1304-6	Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	szt		
		24	szt	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
56	KNNR 5 d.3 1301-1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar		
		24	pomiar	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
57	KNNR 5 d.3 1301-2	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 3 fazach	pomiar		
		22	pomiar	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
58	KNNR 5 d.3 1302-4	Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach	odcinek		
		2	odcinek	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
59	KNNR 5 d.3 1346-8	Badanie ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
60	KNNR AT-13 d.3 0103-22	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 80 mm - przepusty w ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
61	KNNR AT-13 d.3 0103-22	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 80 mm - przepusty w stropach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pomieszczenia nr 4 - sekretariat						
1.1	Rozbiórki, demontaże						
1.2	Okładziny ścienne						
1.3	Okładziny sufitowe						
1.4	Wymiana podłóg						
1.5	Stolarka drzwiowa						
2	Roboty porządkowe i inne						
3	Instalacje elektryczne						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	297,7028		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma k- sy- ma l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,1105		0,1105							
2.	blachowkręty	szt.	248,140 5		248,140 5							
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0046		0,0046							
4.	CL KOS LED 8W 4000K 8781	szt	2,0000		2,0000							
5.	elementy ze skał osadowych	m	2,2248		2,2248							
6.	emalia olejno-żywiczna wodoodporna	dm <sup>3</sup>	0,5000		0,5000							
7.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	14,3618		14,3618							
8.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,2561		0,2561							
9.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,2418		0,2418							
10.	gips budowlany	t	0,0567		0,0567							
11.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0,0942		0,0942							
12.	Gniazdo wtycz.p/t 2P+Z, 10/16A, 250V, PT-130	szt	5,1000		5,1000							
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2000		0,2000							
14.	klej Butapren B	kg	0,5256		0,5256							
15.	klej pod PANELE WINYLOWE	kg	4,0239		4,0239							
16.	Kołki kotwiące metalowe rozporowe	szt	4,0000		4,0000							
17.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	47,6900		47,6900							
18.	Końcówka kablowa typu K dla żył o przekroju 6 mm <sup>2</sup>	szt	6,1800		6,1800							
19.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	9,3891		9,3891							
20.	kształowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	25,4847		25,4847							
21.	kształowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	m	5,3652		5,3652							
22.	listwy przyścienne z PCW	m	14,0598		14,0598							
23.	Łączniki 6A	szt	2,0400		2,0400							
24.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	49,2257		49,2257							
25.	OŚCIEŻNICA wewnętrzna wewnątrzlokalowe	m <sup>2</sup>	1,0000		1,0000							
26.	PANELE WINYLOWE	m <sup>2</sup>	14,7543		14,7543							
27.	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,9880		0,9880							
28.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,2123		0,2123							
29.	Plafon kwadratowy DLED) 59,5 x 59,5 cm biały	szt	2,0000		2,0000							
30.	plaskownik stalowy 40x5 mm	kg	0,1900		0,1900							
31.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	14,0836		14,0836							
32.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	8,2854		8,2854				ARS			
33.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	8,4502		8,4502				KAB			
34.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	1,1448		1,1448							
35.	przepust z rury z tworzywa sztucznego	szt	2,0200		2,0200							
36.	przepust z rury z tworzywa sztucznego'	szt	4,0400		4,0400							
37.	Przewód kabelkowy miedz.YLY 5x6,0 0,6/1kV	m	1,0400		1,0400							
38.	Przewód miedziany LgY-750 V 10 mm <sup>2</sup>	m	2,0800		2,0800							
39.	Przewód miedziany LgY-750 V 2.5 mm <sup>2</sup>	m	10,4000		10,4000							
40.	Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	62,4000		62,4000							
41.	Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	62,4000		62,4000							
42.	Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.4x1.5 mm <sup>2</sup>	m	10,4000		10,4000							
43.	Puszka odgałęźna n/t PO-75x75/380 JP-20	szt	2,0400		2,0400							
44.	Puszki izolacyjne podtynkowe	szt	6,1200		6,1200							
45.	rury winidurowe	m	20,8000		20,8000							
46.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m <sup>2</sup>	2,0000		2,0000							
47.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0,0060		0,0060							



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
48.	szpachlówka gipsowa z dodatkami far- by emulsyjnej	dm <sup>3</sup>	40,2390		40,2390							
49.	taśma zbrojąca	m	13,4130		13,4130							
50.	Uchwyt	szt	17,0000		17,0000							
51.	wapno suchogaszone	t	0,0452		0,0452							
52.	woda	m <sup>3</sup>	0,2576		0,2576							
53.	woda	m <sup>3</sup>	0,0075		0,0075							
54.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0,0432		0,0432							
55.	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m <sup>3</sup>	0,0408		0,0408							
56.	złączki	szt.	8,2000		8,2000							
57.	Żaluzja wercical gotowa szer. 2,20 x wys. 1,80	szt	1,0000		1,0000							
58.	materiały pomocnicze	zł										
59.	materiały pomocnicze'	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0300		
2.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	0,1876		
3.	środek transportowy	m-g	0,0673		
4.	środek transportowy	m-g	0,0153		
5.	środek transportu	m-g	0,3876		
6.	wyciąg	m-g	1,7412		
7.	wyciąg	m-g	0,4202		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: