


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

LEŚNA UL. SPOKOJNA



A

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr 15cm

B

Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 7cm
