

**KOSZTORYS OFERTOWY**

<b>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 75.0m w L. Sławutówko na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</b>						
Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	<b>1</b>		
2 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	<b>58</b>		
3 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	<b>32</b>		
4 d.1	D.01.02.01	Usunięcie zakrzaczeń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	ha	<b>0,05</b>		
<b>II</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
5 d.2	D.02.00.01	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	m2	<b>1442</b>		
6 d.2	D.04.01.01 D.02.00.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.30cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	m2	<b>1442</b>		
7 d.2	D.02.00.01	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,8m wraz z wykończeniem	kpl	<b>4</b>		
<b>III</b>						
<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>						
8 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	m2	<b>727</b>		
<b>WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTORYSOWA</b>						
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>						
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>						
<b>Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]</b>						