

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont budynku administracyjnego - malowanie pomieszczeń w piwnicy (odgrzybianie) oraz wybranych pomieszczeń biurowych
Budynek administracyjny Nadleśnictwa Mylenice
Remont budynku biurowego

Adres: Szpitalna 13
32-400 Mylenice

Kody CPV:

Inwestor: Nadleśnictwo Mylenice
Szpitalna
32-400 Mylenice

Wykonawca:

Sporządził: Piotr Płoskonka
Sprawdził:
Data opracowania: 18.08.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Poprawki tynkarskie i malowanie pomieszcze piwnicy | | | |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie pomieszcze foliami i tekturami 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie wł czników wiatła i opraw o wietleniowych foli 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.3 | KNNR 3 0601-0100 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej, bez wzgl du na ilo ,na cianach, filarach i pilastrach $0,3*2,46*1,8+1,25*2,11+0,15*2,11+2,48*2,28+4,1*2,2+2,39*2,07+0,63*2,9+2,96*2,07+1,36*2,02+1,72*2*2+2,35*2*2,02+2*1,1*2,02+2,35*1,1+2,34*4+5*2,05*2+3,83*2*2,05+2,68*2,06*4+2,35*1,35+3)$ | m2 m2 | 40,478 | 40,478 |
| 1.4 | KNR 4-01 0711-0300 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na cianach płaskich,słupach prostok t.na podło u z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 $(2,46*1,8+1,25*2,11+0,15*2,11+2,48*2,28+4,1*2,2+2,39*2,07+0,63*2,9+2,96*2,07+1,36*2,02+1,72*2*2+2,35*2*2,02+2*1,1*2,02+2,35*1,1+2,34*4+5*2,05*2+3,83*2*2,05+2,68*2,06*4+2,35*1,35+3)*0,3$ | m2 m2 | 40,478 | 40,478 |
| 1.5 | KNR 4-01 0603-0401 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podło a roztworem asfaltowym - analogia dwukrotne malowanie rodkiem izolacyjnym na wilgo np. Bloker wilgoci prod. Ultrament $(2,46*1,8+1,25*2,11+0,15*2,11+2,48*2,28+4,1*2,2+2,39*2,07+0,63*2,9+2,96*2,07+1,36*2,02+1,72*2*2+2,35*2*2,02+2*1,1*2,02+2,35*1,1+2,34*4+5*2,05*2+3,83*2*2,05+2,68*2,06*4+2,35*1,35+3)$ | m2 m2 | 134,927 | 134,927 |
| 1.6 | KNNR 3 0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych farb emulsyjn ,z przygotowaniem powierzchni, cian i sufitów $(2,46*1,8+1,25*2,11+0,15*2,11+2,48*2,28+4,1*2,2+2,39*2,07+0,63*2,9+2,96*2,07+1,36*2,02+1,72*2*2+2,35*2*2,02+2*1,1*2,02+2,35*1,1+2,34*4+5*2,05*2+3,83*2*2,05+2,68*2,06*4+2,35*1,35+3)$ | m2 m2 | 134,927 | 134,927 |
| 1.7 | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległo do 1 km 5 | m3 m3 | 5,000 | 5,000 |
| 1.8 | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno =3 5 | m3 m3 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | | Malowanie pomieszczenia biurowego | | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie pomieszcze foliami i tekturami 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.2 | Kalkulacja indywidualna | Przenoszenie mebli w ramach jednego pi tra wraz z zabezpieczeniem 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.3 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie wł czników wiatła i opraw o wietleniowych foli 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.4 | Kalkulacja indywidualna | Odkr cenie i ponowne przykr cenie elementów drewnianych - listwy przy cienne i ochronne na cianach 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.5 | KNR 4-01 0603-0401 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podło a roztworem asfaltowym - analogia dwukrotne malowanie rodkiem izolacyjnym na wilgo np. Bloker wilgoci prod. Ultrament lub rodek na ple i wykwyty 3,35*2,75 | m2 m2 | 9,213 | 9,213 |
| 2.6 | KNNR 3 0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych farb emulsyjn ,z przygotowaniem powierzchni, cian i sufitów $(3,38+3,35+3,35+3,38)*2,75$ | m2 m2 | 37,015 | 37,015 |
| 3 | | Malowanie elewacji fragmenty | | | |
| 3.1 | KNNR 3 0604-0500 | Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych,z suchych mieszanek szlachetnych rednio i drobnziarnistych (z wapnem gaszonym),o powierzchni do 5 m2 - Analogia uzupełnianie tynków zewn trznych 0,5 | m2 m2 | 0,500 | 0,500 |
| 3.2 | KNNR 3 0607-0400 | Dwukrotne malowanie tynków zewn trznych farb emulsyjn ,bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni 2 | m2 m2 | 2,000 | 2,000 |