

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 157 w miejscowości nowa wieś, gm. warka  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś, dz. nr ewid. 157, obręb 0048 Nowa Wieś,  
INWESTOR : Gmina Warka  
ADRES INWESTORA : Pl. Stefana Czarnieckiego 1  
BRANŻA : Telekomunikacyjna - przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa kabla miedzianego i przyłącza telekomunikacyjnego do budynku nr 69 w m. Nowa Wieś gm. Warka</b>					
<b>1</b>		<b>Wybudowanie nowej kabalizacji teletechnicznej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace na zewnątrz budynku</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1.	0701-03				
1		12*0.7*0.4	m <sup>3</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.	0706-01				
1		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 5-01	Ułożenie rury RHDPE 40/37	m		
d.1.	0103-01				
1		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1.	0702-03				
1		12*0.7*0.4	m <sup>3</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
5	KNR 5-01	Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat.IV	stud.		
d.1.	0301-03				
1		1	stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5	Wprowadzenie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5	m		
d.1.	0203-02				
1		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 5-10	Montaż w rowach muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych o 10 żyłach	szt.		
d.1.	0505-03				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace wewnątrz budynku</b>			
8	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
d.1.	0110-05				
2		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
9	KNNR 5	ułożenie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5	m		
d.1.	0212-02				
2		46	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
10	KNR 5-01	Ustawienie szaf kablowych SK 600x2	szt.		
d.1.	0812-01				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5	wykonanie uziemienia skrzynki	szt.		
d.1.	0606-01				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Likwidacja istniejącej kabalizacji teletechnicznej</b>			
12	KNR 5-01	Likwidacja kanalizacji telekomunikacyjnej	m		
d.2	0118-01				
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
13	KNR 5-01	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.-otw.wypełn.więcej niż jednym kablem	m		
d.2	0608-05				
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14	KNR 5-01	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2	stud.		
d.2	0503-02				
		2	stud.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>