



PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>
3	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
4	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. 5 cm
5	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego C 90/3, gr. 20 cm
6	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
7	ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
8	podsyпка cem. - piask. (1:4), gr. 4 cm
9	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
10	krawężnik betonowy 15x30x100 cm
11	chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - kolor szary

PRZEKRÓJ B-B



Jednostka projektowa:		<div><div>BIURO PROJEKTOWE NATALIA MOSIEK</div></div> <div>Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com</div>	
Zamawiający:		<div><div>Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów</div></div>	
Stadium:		Projekt budowlany	
Nazwa zadania:		Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Doruchów	
Branża:		Drogowa	
Nazwa opracowania:		Przekroje normalne	
		Skala: 1:50	
		Zespół projektowy:	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
grudzień 2023r.	70/2023 z dnia 05.01.2023r.	3.0	