



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²
3	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
4	istniejące zagęszczone podłoże gruntowe
5	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm
6	pobocze gruntowe

Jednostka projektowa:			
		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Torzeniec, dz. nr 435/2, 435/3, 454 oraz w m. Plugawice dz. nr 495			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekrój normalny			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
grudzień 2023r.	70/2023 z dnia 05.01.2023r.	3.0	