

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przesunięcie drzwi w holu</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,17*5,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,70</b>
2 d.1	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 2,17*0,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,87</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2,17*0,40*2+2,17*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,39</b>
4 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Demontaż drzwi 2,17*2,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,58</b>
5 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi 2,17*2,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,58</b>
6 d.1	kalk. własna	Poprawki po demontażu drzwi 1	kpl. kpl.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2		<b>Sala kolumnowa</b>			
7 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 pom.1 pom.2	Zabezpieczenie podłóg folią 5,84*5,90 3,38*5,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,46 19,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,40</b>
8 d.2	KNR 4-01 0819-15 pom.1 pom.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5,84*2,95*2+5,90*2,95)*30% (3,38*2,95*2+5,90*2,95)*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,56 11,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,76</b>
9 d.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 5,90*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,41</b>
10 d.2	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1,20*2,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
11 d.2	KNR-W 2-02 0147-01	Montaż nadproża 1,50	m m	 1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,50</b>
12 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi 1,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
13 d.2	KNR 4-01 1202-09 pom.1 pom.2	Zmycie ścian 5,84*2,95*2+5,90*2,95 3,38*2,95*2+5,90*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,86 37,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,21</b>
14 d.2	KNR-W 2-02 0830-02 pom.1 pom.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5,84+5,90)*2*2,95 (3,38+5,90)*2*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,27 54,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,02</b>
15 d.2	KNR 0-23 2611-02 pom.1 pom.2	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT (5,84+5,90)*2*2,95 (3,38+5,90)*2*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,27 54,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,02</b>
16 d.2	KNR 2-02 1505-03 pom.1 pom.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksową (5,84+5,90)*2*2,95 (3,38+5,90)*2*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,27 54,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,02</b>
17 d.2	KNR 4-01 0818-05 pom.1 pom.2	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 5,84*5,90 3,38*5,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,46 19,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,40</b>
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01 pom.1 pom.2	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,84*5,90 3,38*5,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,46 19,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,40</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 2-02 1102-02 pom.1 pom.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5,84*5,90 3,38*5,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,46 19,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,40</b>
20 d.2	KNR 2-02 1112-02 pom.1 pom.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkiet 6,04*6,10 3,58*6,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,84 21,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,68</b>
21 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 1,20*2,40*0,24 6,04*6,10*0,01+3,58*6,10*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,69 0,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,28</b>
22 d.2		Utylizacja gruzu 1,20*2,40*0,24 6,04*6,10*0,01+3,58*6,10*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,69 0,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,28</b>
<b>3</b>		<b>Adaptacja biur na pokoje</b>			
23 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,67*2,86*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,07</b>
24 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
25 d.3	KNR 0-14 2010-05	Zabudowa drzwi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 0,90*2,10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,78</b>
26 d.3	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1,10*2,40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,28</b>
27 d.3	KNR-W 2-02 0147-01	Montaż nadproża 1,50*2	m m	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
28 d.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi 1,00*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
29 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian (4,67+2,86)*2*2,95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,28</b>
30 d.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (4,67+2,86)*2*2,95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,28</b>
31 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT (4,67+2,86)*2*2,95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,28</b>
32 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową (4,67+2,86)*2*2,95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,28</b>
33 d.3	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne 5,90+5,84*2 5,90+3,38*2	m m m	 17,58 12,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,24</b>
34 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 1,20*2,40*0,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,69</b>
35 d.3		Utylizacja gruzu 1,20*2,40*0,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,69</b>