

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1	KNNR 9 0501- d.1 05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNNR 9 0301- d.1 03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNNR 9 0401- d.1 07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNNR 9 0402- d.1 05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KSNR 5 0406- d.1 05	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNNR 5 0308- d.1 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7	KNNR 5 1209- d.1 05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		32	otw.	32,00	
				RAZEM	32,00
8	KNR-W 4-03 d.1 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
9	KNR-W 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
10	KNNR 5 0302- d.1 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR-W 5-08 d.1 0209-02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton-Rozwinięcie przewodu YDyp-450/750V 3x1,5mm ² .	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
12	KNR-W 5-08 d.1 0209-02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton-Rozwinięcie przewodu YDyp-450/750V 3x2,5mm ² .	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
13	KNR-W 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
14	KNNR 5 0502- d.1 03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglany	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar		
		2	pomiar	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNNR 5 0404- d.1 02	Tablice rozdzielcze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00