

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
NAZWA INWESTYCJI:	Odnowienie elewacji i remont częściowy wewnątrz budynku Dom Strażaka w Mrocznie
ADRES INWESTYCJI:	Mroczno 36A, 13-324 Mroczno
NAZWA INWESTORA:	Gmina Grodziczno
ADRES INWESTORA:	Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Hincman

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
30.01.2024

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty wewnątrz budynku</b>			
1.1		<b>Piętro</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5 + 4,08 + 78,84 + 79,45	m2	167,370	
				RAZEM	167,370
2 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1.1	KNKRB 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (sufity)	m2		
		19,62 * 4 * 0,15	m2	11,772	
				RAZEM	11,772
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (lokalne ubytki)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1.1	analiza indywidualna	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian z sufitem	m		
		19,62 * 4 + 3 * 4	m	90,480	
				RAZEM	90,480
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		((79,45 + 78,84 + 5,0) / 0,97)	m2	168,340	
				RAZEM	168,340
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(8,14 + 8,14 + 20,16 + 20,16 + 2,50 + 3,37 + 3,37 + 2,5) * 3	m2	205,020	
				RAZEM	205,020
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m2		
		poz.7	m2	168,340	
				RAZEM	168,340
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m2		
		poz.8	m2	205,020	
				RAZEM	205,020
11 d.1.1		Obudowa słupów materiałami z tworzyw sztucznych	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.1	TZKNBK XVIII IV A- 225	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych o powierzchni 2.5 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		<b>Garaże na wozy bojowe</b>			
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		(35,98 + 41,51 + 41,51 + 41,54)	m2	160,540	
				RAZEM	160,540

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(8,14 * 16 + 4,42 * 2 + 5,1 * 2 + 5,12 * 2 + 4,68 * 2) * 2,80	m2	472,864	
				RAZEM	<b>472,864</b>
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m2		
		poz.13	m2	160,540	
				RAZEM	<b>160,540</b>
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m2		
		poz.14	m2	472,864	
				RAZEM	<b>472,864</b>
17 d.1.2	wycena indywidualna	Uzupełnienie cokołów z płytek w jednym z garaży (płytki własnością inwestora)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18 d.1.2		Uszczelnienie dachu przy kominie i kominkach wentylacyjnych	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Montaż pokrycia dachowego na części budynku - sprężarkowni i kotłowni</b>			
19 d.1.3	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m2		
		3,01 * 4,07	m2	12,251	
				RAZEM	<b>12,251</b>
20 d.1.3	KNNR-W 3 0505-04	Montaż pokryć dachowych z deskowaniem lub łączeniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łątach)	m2 poł.		
		3,01 * 4,07	m2 poł.	12,251	
				RAZEM	<b>12,251</b>
21 d.1.3	KNR AT-09 0802-07	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m2		
		3,01 * 0,25 + 4,07 * 0,25	m2	1,770	
				RAZEM	<b>1,770</b>
22 d.1.3	KNNR-W 2 W0501-05	Rynny z blachy cynkowej	m		
		4,10	m	4,100	
				RAZEM	<b>4,100</b>
23 d.1.3	KNNR-W 2 W0501-08	Rury spustowe z blachy cynkowej	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty wewnątrz budynku		3
Spis treści		5