

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Schody B-4					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie schodów zewnętrznych z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		39.68	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
2	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR AT-24 0102-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
		39.68	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		39.68	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
6	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		Krotność = 9 39.68	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
7	KNR-W 4-01 0305-05	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej	m ²		
		6.222*30%	m ²	1.867	
				RAZEM	1.867
8	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - stopnie i spocznik, granitowe płomieniowane antypoślizgowe 30 mm	m ²		
		34.32	m ²	34.320	
				RAZEM	34.320
9	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - podstopnie granitowe polerowane 10-20 mm wraz z cokolikami	m ²		
		5.36	m ²	5.360	
				RAZEM	5.360
10	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - cokoliki nadschodowe granitowe polerowane 10-20 mm	m ²		
		6.8*0.2	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
11	KNR 2-02 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m ² .	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5 3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-14 0916-01	Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm - materiał istniejący	kpl.		
		3	kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
18	KNNR 2 1301-05 analiza indywidualna	Wyroby stalowe różne - wycieraczki (krata - kratownica, wraz z odpływem) min 1200x800 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia metalowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000