

Przedmiot zamówienia

Naprawa składu i dojazdu do składu drewna w oddziale w leśnictwie Pechnów oddz. 204h

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa składu i dojazdu do składu drewna w oddziale 204h w leśnictwie Pechnów

2. Projektowany zakres robót.

Na wyjeździe ze szlaku należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 129 m² oraz wykonać przepust z rury HDPE Ø40 cm na długości 12 m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu elementami betonowymi prefabrykowanymi. Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno- asfaltową lub równoważną. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie powierzchni składu ok 10 arów wraz z wykonaniem rowu odwadniającego.

Naprawa składu i dojazdu do składu drewna w oddziale w leśnictwie Pechnów oddz. 218i

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa składu i dojazdu do składu drewna w oddziale 218i w leśnictwie Pechnów

2. Projektowany zakres robót.

Na wyjeździe ze szlaku należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 129 m². Przestrzeń między płytami, a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno- asfaltową lub równoważną. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie powierzchni składu ok 10 arów .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

Warunki techniczne wykonania robót.

1. Roboty ziemne należy wykonywać koparką.
2. Płyty drogowe 300x100x15 ułożyć na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka) grub. 10 cm.
3. Obręb robót uporządkować. Grunt z wykopu rozplantować w obrębie placu składowego.

Opracował: