


Przekrój C-C

ul. Wiejska



- nawierzchnia chodnika/jazdów**
- nawierzchnia z kostki bet. wiotoprasowanej grub. **8cm**
 - podsypka z młotu kamiennego - grub. **3 cm**
 - podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. **20 cm**
 - podłoże gruntowe

proj. nowy krawężnik bet. 15x30x100
wyniesiony +12cm wbudowany na ławie bet.C12/15

NA WJAZDACH

proj. nowy krawężnik bet. 15x22x100
wyniesiony +2cm wbudowany na ławie bet.C12/15


KONSTRUKCJA JEZDNI SKRZYŻOWANIA

- nowa w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr.25cm o Km=5MPa (mieszanka z dowowozu z wytwórni)
- istn. podłoże gruntowe

proj. nowy krawężnik bet. 15x30x100
wyniesiony +12cm wbudowany na ławie bet.C12/15

NA WJAZDACH/ PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

proj. nowy krawężnik bet. 15x22x100
wyniesiony +2cm wbudowany na ławie bet.C12/15

 DROGOM Opole ul. Chelmska 9/2 tel. 608 498 304 e-mail: drogoma@o2.pl www.drogom.com.pl biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304		NAZWA ZADANIA PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRUGI POWIATOWEJ 1852 O ULICY GŁÓWNEJ Z ULICAMI WIEJSKĄ I KAMIENNA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W M. GÓRAŹDŹE	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ C-C		INWESTOR POWIAT KRAKOWICE	
LOKALIZACJA GÓRAŹDŹE		NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa		mgr inż. Tomasz Sobuski upr. bud. nr OPL 0243/PWOD/06	
SPRAWDZIL branża drogowa		mgr inż. Grzegorz Kaczmarek OPL/0972/PWOD/13	
DATA 11/2021		SKALA 1 : 25	D4