

Inwestor:
Gmina Włocławek
Ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 888-21-79-524

Opracował:
Epro Instal Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
NIP:888-31-11-103

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek - II etap”

Lista obiektów (2 szt.)

Lp	Miejscowość	Nr działki	Obręb	Rodzaj mikroinstalacji	Wielkość min. instalacji [kWp]
1	Świątosław	44/59	Dobra Wola	fotowoltaika gminny	4,81
2	Telażna Leśna	399/2	Telażna Leśna	fotowoltaika gminny	5,18
SUMA					9,99

Przedmiar robót

Obiekt nr 1 – Świątosław

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki	Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6	7
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (13 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	44/59	Dobra Wola	13	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>			4,81	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt

Kosztorys inwestorski

Obiekt nr 2 – Telążna Leśna

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki	Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6	7
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (14 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	399/2	Telążna Leśna	14	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>			5,18	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt