

Tabela 1 – Lista DPS

Lp.	Jednostka	Szacowana długość kanalizacji/przekrój kabla	Pomieszczenie, w którym będzie węzeł	Szafka Rack /Liczba U	Szacowana długość trasy kablowej w budynku	Urządzenia do DPS	Uwagi
1	DPS Gałczyńskiego 2	150m 12J	1.15 Serwerownia	istniejąca	10m	Switch	Przyłącze zakończyć w istniejącej szafie.
2	DPS Łomżyńska 54	140m 12J	Przedsiónek przed kasą	32U stojąca	20m	Switch	Jest szafka w kasie ok.12 U przełożyć 2 patchpanele i urządzenia aktywne do nowej szafy. Przełożyć centralę telefoniczną i 3 ISDN BRA NT nad szafką 32U. Doprowadzić dedykowane zasilanie 230V do szafy.
3	DPS Mińska 15A	200m 12J	Biuro nr.3 kasa	27U stojąca.	10m	Switch	Wszystkie kable UTP przebiegające w pobliżu zakończyć w szafce na patchpanelu. Doprowadzić dedykowane zasilanie 230V do szafy.