




DETAL "B"

SKALA 1:10



UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY;
3. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ Z NATURY;
4. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM;
5. PRZYGOTOWANIE I SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ POWINNO BYĆ ZGODNE Z PN-EN-1090-1(2);
6. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC3 (CC3, SC1, PC2);
7. SPOINY KLASY (WG PN-EN ISO 5817:2003): "B"-CZOŁOWE, "C"-PACHWINOWE;
8. SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJAĆ PACHWINOWE 0,65 GRUBOŚCI CIĘSZEJ ŁĄCZONEGO ELEMENTU LUB V (NA PEŁNY PRZETOP);
9. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW;
10. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG ZALECEŃ TECHNOLOGA;
11. STAŁ KONSTRUKCYJNA S235;
12. KONSTRUKCJĘ I POSZYCIE OBIEKTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY KORÓZYJNOŚCI MIN. C3 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY;
13. POZIOM ODNIESIENIE JEST POZIOMEM POSADOWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH (+0,000=200,850 m n.p.m.);
14. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
RADAWCYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWICA DUŻA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECZOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ
LINIĄ KABLOWĄ – BORZECZÓW KOLONIA 227
ZADASZENIE TRYBUNY

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAŁ:

| | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| Tytuł, imię i nazwisko: | Nr upraw.: | Podpis: |
| mgr inż. ADRIAN GUSTYN | LUB/0275/PBKb/18 | |

SPRAWDZIŁ:

| | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| Tytuł, imię i nazwisko: | Nr upraw.: | Podpis: |
| mgr inż. MAREK JARZĄB | SWK/0010/PWOK/13 | |

OPRACOWAŁ:

| | | |
|----------------------------|------------------|---------|
| Tytuł, imię i nazwisko: | Nr upraw.: | Podpis: |
| mgr inż. ADRIAN GUSTYN | LUB/0275/PBKb/18 | |
| mgr inż. PAWEŁ KLAMCZYŃSKI | | |

Tytuł rysunku :

DETAL B

| | |
|--------|---------------|
| DATA: | LISTOPAD 2021 |
| SKALA: | 1:10 |

| | | |
|----|-----|----|
| 36 | KPT | 10 |
|----|-----|----|