PŁATEW P2
SKALA 1:20



PŁATEW P1
SKALA 1:20



PŁATEW P3
SKALA 1:20





UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY;
3. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ Z NATURY;
4. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM;
5. PRZYGOTOWANIE I SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ POWINNO BYĆ ZGODNE Z PN-EN-1090-1(2);
6. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC3 (CC3, SC1, PC2);
7. SPOINY KLASY (WG PN-EN ISO 5817:2003): "B"-CZOŁOWE, "C"-PACHWINOWE;
8. SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJĄĆ PACHWINOWE 0,65 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU LUB V (NA PEŁNY PRZETOP);
9. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW;
10. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG ZALECEŃ TECHNOLOGA;
11. STAL KONSTRUKCYJNA S235;
12. POSZYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ T35 GR. 0,75MM W UKŁADZIE NEGATYW. BLACHA W UKŁADZIE DWUPRZĘSŁOWYM. NALEŻY WYKONAĆ DOBÓR ŁĄCZNIKÓW DO MOCOWANIA BLACH TRAPEZOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ŁĄCZNIKÓW, LECZ NIE RZADZIEJ NIŻ CO 250MM;
13. KONSTRUKCJĘ I POSZYCIE OBIEKTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY KOROZYJNOŚCI MIN. C3 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY;
14. POZIOM ODNIESIENIE JEST POZIOMEM POSADOWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH (+0,000=200,850 m n.p.m.);
15. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWICA DUŻA

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ LINIĄ KABLOWĄ – BORZECHÓW KOLONIA 227
ZADASZENIE TRYBUNY

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAŁ:		
Tytuł, imie i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. ADRIAN GUSTYN	LUB/0275/PBKb/18	
SPRAWDZIŁ:		
Tytuł, imie i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. MAREK JARZĄB	SWK/0010/PWOK/13	
OPRACOWAŁ:		
Tytuł, imie i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. ADRIAN GUSTYN	LUB/0275/PBKb/18	
mgr inż. PAWEŁ KLAMCZYŃSKI		

Tytuł rysunku : **PŁATWIE P1-P3**

DATA:	LISTOPAD 2021	36	KPT	06
SKALA:	1:20			