

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G496055P w Olszówce  
ADRES INWESTYCJI : Olszówka , Gmina Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:****NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Wykonawca :

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przeb dr Olszówka</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
d.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,930		
d.1	2 KNR AT- 03 0102-01 Z 1001 02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (wyrzuszenia nawierzchni) o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Wykonawcy 3920*30%	m <sup>2</sup>	1180,00		
d.1	3 KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych km 0+003, 0+088, 0+531, 0+532, o grubości 3 cm (prze-pusty pod koroną drogi) 4*4*3	m <sup>2</sup>	48,00		
d.1	4 KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości krotność x 4	m <sup>2</sup>	48,00		
d.1	5 KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	50,00		
d.1	6 KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości krotność x10	m <sup>2</sup>	50,00		
d.1	7 KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm z odwozem na odkład Wykonawcy 17*6	m	102,00		
d.1	8 KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	12,00		
d.1	9 KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych pod koroną drogi - rury betonowe o śr. 60 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	49,00		
d.1	10 KNR 2-31 0816-03 02	Rozebranie przepustów rurowych pod koroną drogi - rury betonowe o śr. 80 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	20,00		
d.1	11 KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z odwozem na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>	5,88		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. POBOCZA</b>				
d.2	12 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm) 930*2*0,75*0,15	m <sup>3</sup>	210,00		
d.2	13 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pod poboczami) - grubość warstwy po zag. ok.8 cm 930*2*0,75-172	m <sup>2</sup>	1223,00		
d.2	14 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczny z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x 2	m <sup>2</sup>	1223,00		
d.2	15 KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1223,00		
<b>Razem dział: II. POBOCZA</b>						
3		<b>III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>				
d.3	16 KNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 1023+120	m	1143,00		
d.3	17 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 80 20*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	6,40		
d.3	18 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 60 23*0,6*0,3	m <sup>3</sup>	4,14		
d.3	19 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 50 12*0,5*0,25	m <sup>3</sup>	1,50		
d.3	20 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 30 17*8*0,3*0,15	m <sup>3</sup>	6,12		
d.3	21 KNR 2-31 0605-02	Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m <sup>3</sup>	12,04		
d.3	22 KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	6,12		
d.3	23 KNR 2-31 0605-09	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 80 cm	m	20,00		
d.3	24 KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 60 cm	m	23,00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNR 2-31 d.3 0605-07	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 50 cm	m	12,00		
26	KNR 2-31 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	136,00		
27	KNR 2-31 d.3 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2,00		
28	KNR 2-31 d.3 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	4,00		
29	KNR 2-31 d.3 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,00		
30	KNR 2-31 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	34,00		
31	KNR 2-01 d.3 0236-03	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim zwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>	115,00		
<b>Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>						
4	<b>IV. ZJAZDY</b>					
32	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV 520+156	m <sup>2</sup>	676,00		
33	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	520,00		
34	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	156,00		
35	KNR 2-31 d.4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	520,00		
36	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfatuowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	468,00		
37	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 2	m <sup>2</sup>	468,00		
38	KNR 2-31 d.4 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	156,00		
<b>Razem dział: IV. ZJAZDY</b>						
5	<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>					
39	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni po przekopach przepustów pod koroną drogi w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	64,00		
40	KNR 2-31 d.5 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniaskiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	64,00		
41	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	64,00		
42	KNR 2-31 d.5 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 8	m <sup>2</sup>	64,00		
43	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	60,00		
44	KNR 2-31 d.5 1106-01	Warstwa wiążąca wyrównawcza nawierzchni mieszaną mineralno asfaltową wg potrzeb (miejscowe podrównania)	t	25,00		
45	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 930*4+200+60	m <sup>2</sup>	3980,00		
46	KNR 2-31 d.5 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3980,00		
47	KNR AT- d.5 03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmocnienie siatką szklaną powlekaną asfaltem o wytrzymałości 100*100kN	m <sup>2</sup>	3980,00		
48	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3980,00		
49	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	3980,00		
50	KNR 2-31 d.5 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3980,00		
51	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfatuowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3980,00		
52	KNR 2-31 d.5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 1	m <sup>2</sup>	3980,00		
<b>Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>						
6	<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>					
53	KNR 2-31 d.6 0702-02 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm (długość)	szt	1,00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 d.6	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (B-20; A-3;B-18)	szt	8,00		
55 d.6	KNR 2-31 0703-05 03 01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pon. poniżej 0,3 m2 (T)	szt	2,00		
<b>Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
7		<b>VII OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
56 d.7	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-12; P-13)	m <sup>2</sup>	5,90		
<b>Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
8		<b>VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
57 d.8	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
<b>Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	I ROBOTY PRZYGOTOWAW- CZE kod CPV 45100000-8					
2	II. POBOCZA					
3	III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
4	IV. ZJAZDY					
5	V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)					
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
7	VII OZNAKOWANIE POZIOME					
8	VIII INWENTARYZACJA PO- WYKONAWCZA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					