



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ C-C



- 1- słup drewniany 20x20cm
- 2- belka drewniana 20x20cm
- 3- podwalina drewniana 20x20cm
- 4- słup drewniany 18x18cm
- 5- płatew dolna 18x18cm
- 6- płatew pośrednia 18x18cm
- 7- zastrzał drewniany 14x16cm
- 8- krokwie 8x16cm
- 9- płatew górna 14x14cm
- 10- zastrzał drewniany 8x16cm
- 11- zastrzał drewniany 8x18cm
- 12- stalowe el.stężające - bl.gr 8mm skręcona śrubami M16
- 13- kotwa wklejana M16 (min.gł.zakotwienia w pł.żelb.: 25cm)
- 14- stalowe el.stężające - bl.gr 8mm skręcona śrubami M16

Uwagi:

1. Drewno modrzewiowe lite
2. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami odpornymi na agresję chemiczną chlorków - dostosowanymi do stężenia chlorków w solance
3. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej są skręcane śrubami ze stali nierdzewnej i kołkowane kołkami drewnianymi z klejem
4. Połączenia ciesielskie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TEŻNIA SOLANKOWA wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
MAŁA ARCHITEKTURA oraz OŚWIETLENIE
w ramach inwestycji
" BUDOWA TEŻNII SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE " .

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I DATA SPRZĄDZENIA STYCZEŃ 2022r	UPRAWNIENIA/NR
	mgr inż. Marek Wentrys		MAP/0093/POOK/08
SPRAWDZAJĄCY			
	inż. Jacek Litwin		MAP/0191/PWOK/04
OBIEKT	STADIUM	BRANŻA	SKALA
TEŻNIA SOLANKOWA	P.T.	KONSTRUKCJA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA DREWNIANA TEŻNII		



FIRMA
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA "ARCHITRAW"
DOROTA FILIPCZYK

UL.SIENKIEWICZA 7
32-566 ALWERNIA
tel (12) 283 17 06
tel.kom 607 042 609
e-mail: fabarchitraw@op.pl

NUMER RYSUNKU

K-04