


| | |
|---|--------------|
| kostka brukowa | gr. 8,00 cm |
| podsyпка cement.- piask. | gr. 5,00 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego fr.0-40mm | |
| pospółka stabilizowana mech. | |
| wg normy BN-64/8933-02 | gr.30,00 cm |
| warstwa mrozoodporna -materiał | |
| niewysadzinowy np. wysiewki płukane | gr. 10,00 cm |
| grunt rodzimy | |

kostka granitowa cięto-łupana,
płomieniowana ok.10x10x10cm
w kolorze szarym



ława z oporem
z betonu C-12/15

| | |
|---|--------------|
| kostka brukowa | gr. 6,00 cm |
| podsyпка cement.- piask. | gr. 5,00 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego fr.0-40mm | |
| pospółka stabilizowana mech. | |
| wg normy BN-64/8933-02 | gr.20,00 cm |
| warstwa mrozoodporna -materiał | |
| niewysadzinowy np. wysiewki płukane | gr. 10,00 cm |
| grunt rodzimy | |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| NAZWA I ADRES INWESTORA : | | GMINA MIASTA TARNOWA - URZĄD MIASTA TARNOWA 33-100 TARNÓW , UL. MICKIEWICZA 2 | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | LOKALIZACJA: | |
| BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ OŚWIETLENIA NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA | | obr. 0109 TARNÓW Dz.nr 21/23 jedn. ewid.: 126301_1 M. TARNÓW | |
| FUNKCJA/BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | PODPIS I DATA | UPRAWNIENIA/NR |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | KWIECIEŃ 2022 r | 65/97 |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIL upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | | MPOIA/066/2017 |
| SPRAWDZAJĄCY | | | |
| OBIEKT | TĘŻNIA SOLANKOWA | STADIUM | P.T. |
| TYTUŁ RYSUNKU | TYPOWY PRZEKRÓJ | | SKALA 1:25 |
| | | | NUMER RYSUNKU Ut-04 |



FIRMA
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA "ARCHITRAW"
DOROTA FILIPCZYK

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7
32-566 ALWERNIA
tel (12) 283 17 06
tel.kom 607 042 609
e-mail: fabarchitraw@op.pl