


KOTŁOWNIA Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE /DREWNO/  
SCHEMAT TECHNOLOGICZNO – MONTAŻOWY  
SKALA 1:50



Zestawienie urzędzeń :

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość
1	Kocioł na paliwo stałe/zgazujący drewno/ Q=18kW	kpl.	1
2	Bufor c.o. o pojemności 600 dm3	szt.	1
3	Poj. podgrzew. c.w.u. o poj. 200 dm3	szt.	1
4	Pompa kotłowa G=1,2 m3/h, H=2,0 m.	szt.	1
5	Pompa obiegowa c.o. G=0,9 m3/h, H=3,0 m.	szt.	1
6	Pompa ładująca c.w.u. G=1,2 m3/h, H=2,5 m.	szt.	1
7	Zawór trójdrożny /termostatyczny/, 5/4"	szt.	1
8	Zawór trójdrożny z siłownikiem, 3/4"	szt.	1
9	Przepon. naczynie wzbiorcze o poj. całkow. 50 dm3	szt.	1
10	Przepon. naczynie wzbiorcze o poj. całkow. 18 dm3	szt.	1

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość
11	Istn. studzienka schładzająca	szt.	1
12	Zawór zabezpiecz. termicznie DBV-1, 3/4"	szt.	1
13	Zawór bezp. (2,5 bar) Ø15mm.	szt.	1
14	Zawór bezp. (6,0 bar) Ø15mm.	szt.	1
15	Istn. rozdzielacze c.o.	kpl.	1
16			
17			
18			
19			
20			

MK Termo Projekt Marek Kosior Dybków 194A, 37–530 Sieniawa			
obiekt: MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI.			
lokalizacja: Działka nr ewid. 263 Obręb: Dobcza, gm. Adamówka			
przedmiot rys.:	Schemat	skala:	data:
technol. – montaż. kotłowni		1:50	08–2021
zespół projektowy:		specjaln.:	nr upr.:
projektant:			
mgr inż. Marek Kosior		inst. sanit.	UAN/III/ 7342/12/98