

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja bud. KPP w Płońsku - docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją c.w.u.
ADRES INWESTYCJI : Płońsk ul. 1 Maja 3
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak
(budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak
DATA OPRACOWANIA : Luty.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty.2021

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Zygmunt Wolszczak
upr. bud. nr WBP-ILK-8386/RA/140/81

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Stan wykończeniowy zewnętrzny elewacje					
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2049,291-472,22	m ² m ²	1 577,071	
				RAZEM	1 577,071
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed- nokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 1577,07	m ² m ²	1 577,070	
				RAZEM	1 577,070
3	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnie- niem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 2049,291	m ² m ²	2 049,291	
				RAZEM	2 049,291
5	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana 1577,071	m ² m ²	1 577,071	
				RAZEM	1 577,071
6	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian. 1577,071*4	szt. szt.	6 308,284	
				RAZEM	6 308,284
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warst- wy siatki na ścianach dodatkowa warstwa (3,0+48,2+12,77+8,7+6,44+25,8+12,94+4,29+2,21)*2,00	m ² m ²	248,700	
				RAZEM	248,700