

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	197,32	m ²	197,320	
				RAZEM	197,320
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	33,80	m ²	33,800	
				RAZEM	33,800
2		Prace montażowe			
3	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 24 cm z	m ²		
d.2	0108-01	błoczków betonu komórkowego zamurowanie świetlików. 6,40	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
4	NNRNKB 202	Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z coko-	m ²		
d.2	1129-01	likami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze- niach o pow.ponad 8 m2 197,32	m ²	197,320	
				RAZEM	197,320
5	NNRNKB 202	Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z coko-	m ²		
d.2	1129-01	likami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze- niach o pow.ponad 8 m2 33,8	m ²	33,800	
				RAZEM	33,800
6	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach - jednowarstwowe gr.	m ²		
d.2	0303-07	10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie 6,40 *2	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z	m ²		
d.2	0815-04	elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 485,00+42	m ²	527,000	
				RAZEM	527,000
8	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem	m ²		
d.2	2702-01	plytami z włókien mineralnych. 197,32	m ²	197,320	
				RAZEM	197,320
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²		
d.2	0101-02	jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 197,32	m ²	197,320	
				RAZEM	197,320
10	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²		
d.2	0101-02	jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 33,8	m ²	33,800	
				RAZEM	33,800
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-	m ²		
d.2	1118-03	dą zwykłą (GRES) 197,32	m ²	197,320	
				RAZEM	197,320
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-	m ²		
d.2	1118-03	dą zwykłą (GRES) 33,8	m ²	33,800	
				RAZEM	33,800
13	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	527,00	m ²	527,000	
				RAZEM	527,000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgod-	m ²		
d.2	1501-07	nionych z Inwes- torem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 527,00	m ²	527,000	
				RAZEM	527,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla-	m ³		
d.2	0108-11 0108-12	dowczymi na odległość 1 km 197,32*0,05	m ³	9,866	
				RAZEM	9,866